

工事施工上の留意事項

1 .【事前準備】

- (1) 図面等により、校庭・園庭等の構造や排水、埋設配管、共同溝等について確認し、それらも踏まえて、それぞれの校庭・園庭等に応じて、選択する工法や工事の実施計画の検討を行って下さい。
- (2) 事前に当該区域周辺が埋蔵文化財包蔵地の範囲内か確認し、必要に応じて関係機関と協議して下さい。

2 .【計画時の留意点】

- (1) フェンス、外灯等の工作物や、樹木等の付近の施工にあたっては、転倒防止対策を十分に行って下さい。
- (2) 入替後、地盤面の高さが変わる場合があるため、校庭・園庭等周辺の地盤面の高さとの段差の処理について検討して下さい。

3 .【施工時の留意点】

- (1) 施工時は、児童生徒等の安全の確保に十分留意して下さい。
- (2) 散水等を行うなど、砂塵等が周囲に飛散しないよう十分な対策を講じて下さい。
- (2) 作業員の安全対策については、作業員に防じんマスク、長袖・長ズボン、手袋の着用等を行うようにして下さい。