

## 福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第5回）結果について（速報）

平成24年7月6日  
 原子力災害現地対策本部（放射線班）  
 福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査予定年月日  
 平成24年6月19日（火）～7月6日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (6月25日調査分)
	施設数
1,762	127

調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）  
 6月25日調査

施設区分	最大値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）	最小値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）	前回測定結果 （ $\mu\text{Sv/h}$ ）
正門	0.94 福島介護福祉専門学校 （二本松市）	0.07 東田幼稚園 いわき市立植田小学校 いわき市立植田中学校 （いわき市）	0.06 ～ 1.4
昇降口	0.96 郡山ヤクルト販売（株） 菜根センター保育室 （郡山市）	0.07 金山幼稚園 植田幼稚園 （いわき市）	0.05 ～ 1.6
校庭・園庭等	1.4 福島介護福祉専門学校 （二本松市）	0.08 金山幼稚園 東田幼稚園 植田幼稚園 （いわき市）	0.02 ～ 1.4

前回調査は平成24年3月12日から3月30日に実施。前回調査結果は、速報値。

## 【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

### 6月25日までの調査結果（速報）

	6月19日から 6月21日まで 調査分	6月22日 調査分	6月25日 調査分	合 計
正門	350	56	121	527
昇降口	348	59	127	534
校庭・園庭等	338	55	121	514
調査地点数	350	59	127	536

\* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：  
原子力班モニタリングチーム  
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月25日調査分速報)

平成24年7月6日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・x、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値						前回 調査結果			
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値					
1	二本松市	保育園	あだたら保育所	6月25日	50cm	0.19	0.18	0.11	0.09	0.10	0.15	0.13	0.13	0.11	0.12	0.09		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.08		
2	二本松市	保育園	かすみが丘保育所	6月25日	50cm	0.23	0.40	0.16	0.17	0.17	0.28	0.22	0.26	0.31	0.25	0.31		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.25		
3	二本松市	保育園	まつが丘保育所	6月25日	50cm	0.32	0.39	0.18	0.21	0.29	0.34	0.38	0.30	0.31	0.32	0.39		
					1m	/	/	/	/	0.29	/	/	/	/	0.29	0.33		
4	二本松市	保育園	のびのび保育園	6月25日	50cm	0.23	0.24	0.24	0.24	0.27	0.24	0.26	0.25	0.27	0.26	0.32		
					1m	/	/	/	/	0.26	/	/	/	/	0.26	0.33		
5	二本松市	保育園	医療法人辰星会 たんぽぽ 保育所	6月25日	50cm	/	/	0.48	0.45	0.36	0.22	0.21	0.28	0.24	0.26	0.32	[正門]無し	
					1m	/	/	/	/	0.35	/	/	/	/	0.35	0.41		
6	二本松市	保育園	杉の子保育園	6月25日	50cm	0.51	0.55	0.54	0.66	0.35	0.33	0.37	0.49	0.45	0.40	0.42	[正門]施設敷地入口 今年、市による盛土工事予定	
					1m	/	/	/	/	0.33	/	/	/	/	0.33	0.35		
7	二本松市	保育園	おひさま保育園	6月25日	50cm	0.53	0.64	0.69	0.76	0.35	0.46	0.46	0.46	0.37	0.42	0.40		
					1m	/	/	/	/	0.35	/	/	/	/	0.35	0.33		
8	二本松市	保育園	きらきら保育園	6月25日	50cm	0.65	0.67	0.63	0.65	0.34	0.31	0.48	0.40	0.34	0.37	0.36		
					1m	/	/	/	/	0.34	/	/	/	/	0.34	0.40		
9	二本松市	保育園	なかよし保育園	6月25日	50cm	0.55	0.67	0.49	0.38	0.59	0.40	0.47	0.50	0.36	0.46	0.48		
					1m	/	/	/	/	0.54	/	/	/	/	0.54	0.51		
10	二本松市	保育園	福島ヤクルト販売(株)二本 松センターさくらんぼ保育室	6月25日	50cm	0.52	0.57	0.44	0.47	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等]無し	
11	二本松市	幼稚園	二本松市立はらせ幼稚園	6月25日	50cm	0.25	0.32	0.15	0.18	0.15	0.17	0.15	0.16	0.13	0.15	0.19		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.18		
12	二本松市	幼稚園	二本松市立杉田幼稚園	6月25日	50cm	0.25	0.38	0.21	0.24	0.28	0.24	0.28	0.33	0.30	0.29	0.35	平成24年6月23日盛土工事完了	
					1m	/	/	/	/	0.31	/	/	/	/	0.31	0.47		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月25日調査分速報)

平成24年7月6日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・x、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果			
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央									
13	二本松市	幼稚園	二本松市立塩沢幼稚園	6月25日	50cm	0.35	0.42	0.12	0.18	0.17	0.26	0.18	0.18	0.17	0.19	0.23		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.17		
14	二本松市	幼稚園	同朋幼稚園	6月25日	50cm	0.19	0.25	0.16	0.23	0.19	0.19	0.21	0.23	0.22	0.21	0.28		
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.21		
15	二本松市	幼稚園	まゆみ幼稚園	6月25日	50cm	0.35	0.46	0.21	0.28	0.25	0.29	0.31	0.31	0.26	0.28	0.37		
					1m	/	/	/	/	0.25	/	/	/	/	0.25	0.31		
16	二本松市	幼稚園	二本松カトリック幼稚園	6月25日	50cm	0.44	0.43	0.22	0.27	0.19	0.22	0.23	0.24	0.22	0.22	0.25		
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.25		
17	二本松市	幼稚園	二本松幼稚園	6月25日	50cm	0.30	0.35	0.32	0.38	0.27	0.30	0.32	0.30	0.32	0.30	0.36		
					1m	/	/	/	/	0.28	/	/	/	/	0.28	0.33		
18	二本松市	小学校	二本松市立原瀬小学校	6月25日	50cm	0.20	0.31	0.16	0.17	0.17	0.15	0.18	0.21	0.15	0.17	0.25		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.33		
19	二本松市	小学校	二本松市立安達太良小学校	6月25日	50cm	0.26	0.24	0.17	0.22	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.10		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.10		
20	二本松市	小学校	二本松市立杉田小学校	6月25日	50cm	0.47	0.61	0.25	0.32	0.22	0.34	0.26	0.23	0.33	0.28	0.44		平成24年6月25～26日盛土工事完了
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.31		
21	二本松市	小学校	二本松市立岳下小学校	6月25日	50cm	0.32	0.37	0.22	0.22	0.23	0.23	0.25	0.29	0.35	0.27	0.28		[校庭・園庭等]第一校庭
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.23		
					50cm	/	/	/	/	0.22	0.24	0.27	0.27	0.31	0.26	0.29		[校庭・園庭等]第二校庭
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.26		
22	二本松市	小学校	二本松市立塩沢小学校	6月25日	50cm	0.29	0.36	0.13	0.13	0.16	0.16	0.18	0.23	0.22	0.19	0.19		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.17		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月25日調査分速報)

平成24年7月6日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・x、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果					
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値						
23	二本松市	小学校	二本松市立二本松南小学校	6月25日	50cm	0.37	0.53	0.29	0.37	0.32	0.34	0.24	0.29	0.32	0.30	0.32			
					1m	/	/	/	/	0.31	/	/	/	/	0.31	0.41			
24	二本松市	小学校	二本松市立二本松北小学校	6月25日	50cm	0.39	0.43	0.26	0.31	0.17	0.18	0.20	0.22	0.18	0.19	0.21			
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.16			
25	二本松市	中学校	二本松市立二本松第一中学校	6月25日	1m	0.60	0.67	0.27	0.23	0.32	0.22	0.23	0.18	0.22	0.23	0.26			
26	二本松市	中学校	二本松市立二本松第三中学校	6月25日	1m	0.77	0.96	0.27	0.36	0.25	0.26	0.27	0.29	0.33	0.28	0.30		[校庭・園庭等]一部(テニスコート側)が、土壌改良工事中	
27	二本松市	高等学校	安達高校	6月25日	1m	0.48	0.57	0.39	0.32	0.30	0.24	0.16	0.18	0.26	0.23	0.20			
28	二本松市	高等学校	二本松工業高校	6月25日	1m	0.41	0.49	0.27	0.37	0.14	0.22	0.23	0.27	0.18	0.21	0.20			
29	二本松市	専修学校	福島介護福祉専門学校	6月25日	1m	0.94	/	0.61	/	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	/		新規調査施設	
30	桑折町	幼稚園	桑折町立半田釧芳幼稚園	6月25日	50cm	0.27	0.40	0.23	0.24	0.21	0.25	0.35	0.27	0.23	0.26	0.29		[昇降口][校庭・園庭等]園舎	
					1m	/	/	/	/	0.24	/	/	/	/	0.24	0.25			
					50cm	/	/	0.15	0.21	0.20	0.22	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21			0.27
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.22			
31	桑折町	幼稚園	桑折町立伊達崎幼稚園	6月25日	50cm	0.30	0.38	0.10	0.20	0.15	0.16	0.19	0.16	0.16	0.16	0.20			
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.19			
32	桑折町	小学校	桑折町立半田釧芳小学校	6月25日	50cm	0.35	0.44	0.15	0.20	0.17	0.17	0.19	0.15	0.16	0.17	0.18		除染作業中	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.18			
33	桑折町	小学校	桑折町立伊達崎小学校	6月25日	50cm	0.21	0.25	0.20	0.24	0.13	0.16	0.17	0.16	0.14	0.15	0.18		[正門]閉鎖中	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.17			
					50cm	0.33	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
34	桑折町	中学校	桑折町立釧芳中学校	6月25日	1m	0.42	0.53	0.10	0.16	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.20		除染作業中	
35	国見町	保育園	藤田保育所	6月25日	50cm	0.20	0.27	0.11	0.08	0.19	0.25	0.26	0.19	0.17	0.21	0.23			
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.22			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月25日調査分速報)

平成24年7月6日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・x、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果				
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値					
36	国見町	保育園	森江野季節保育所	6月25日	50cm	0.32	0.36	0.17	0.19	0.20	0.27	0.19	0.18	0.20	0.21	0.21		
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.21		
37	国見町	幼稚園	国見町立森江野幼稚園	6月25日	50cm	0.58	0.62	0.18	0.16	0.16	0.24	0.16	0.20	0.18	0.19	0.21		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.18		
38	国見町	幼稚園	国見町立藤田幼稚園	6月25日	50cm	0.17	0.24	0.20	0.22	0.18	0.20	0.17	0.17	0.17	0.18	0.30		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.28		
39	国見町	小学校	国見町立国見小学校	6月25日	50cm	0.20	0.32	0.12	0.12	0.12	0.17	0.19	0.17	0.28	0.19	0.23		[校庭・園庭等]整備の砂を敷く作業中 国見町立大木戸小学校、国見町立森江野小学校 国見町立藤田小学校、国見町立小坂小学校が統合 所在地は、旧国見町立藤田小学校
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.14		
40	国見町	中学校	国見町立県北中学校	6月25日	1m	0.27	0.41	0.22	0.20	0.16	0.18	0.19	0.16	0.13	0.16	0.16		
41	郡山市	保育園	あさひがおか保育園	6月25日	50cm	0.59	0.64	0.22	0.22	0.27	0.37	0.38	0.25	0.26	0.31	0.34		
					1m	/	/	/	/	0.29	/	/	/	/	0.29	0.32		
42	郡山市	保育園	ひまわり保育園	6月25日	50cm	0.34	0.48	0.29	0.29	0.37	0.34	0.25	0.23	0.32	0.30	0.35		
					1m	/	/	/	/	0.36	/	/	/	/	0.36	0.41		
43	郡山市	保育園	大成保育所	6月25日	50cm	0.40	0.39	0.25	0.27	0.20	0.30	0.29	0.31	0.26	0.27	0.27		
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.22		
44	郡山市	保育園	日和田保育所	6月25日	50cm	0.24	0.40	0.34	0.35	0.38	0.36	0.47	0.44	0.40	0.41	0.45		
					1m	/	/	/	/	0.35	/	/	/	/	0.35	0.35		
45	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)菜根センター保育室	6月25日	50cm	/	/	0.96	1.6	/	/	/	/	/	/	-	[正門][校庭・園庭等]無し	
46	郡山市	保育園	たんぼぼ保育園	6月25日	50cm	/	/	0.56	0.54	0.36	0.36	0.42	0.32	0.38	0.37	0.49		[正門]無し
					1m	/	/	/	/	0.47	/	/	/	/	0.47	0.50		
47	郡山市	保育園	キッズム保育園	6月25日	50cm	/	/	0.85	0.69	/	/	/	/	/	/	-	[正門][校庭・園庭等]無し	
48	郡山市	小学校	郡山市立薫小学校	6月25日	50cm	0.33	0.45	0.30	0.26	0.29	0.43	0.30	0.21	0.25	0.30	0.41		
					1m	/	/	/	/	0.31	/	/	/	/	0.31	0.54		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月25日調査分速報)

平成24年7月6日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・x、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果					
49	郡山市	小学校	郡山市立金透小学校	6月25日	50cm	0.18	0.22	0.15	0.18	0.18	0.24	0.23	0.16	0.30	0.22	0.24				
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.21				
50	郡山市	小学校	郡山市立橋小学校	6月25日	50cm	0.20	0.22	0.23	0.29	0.18	0.28	0.25	0.19	0.22	0.22	0.25				
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.24				
51	郡山市	中学校	郡山市立郡山第一中学校	6月25日	1m	0.41	0.65	0.36	0.50	0.38	0.29	0.51	0.72	0.55	0.49	0.53				
52	郡山市	高等学校	郡山東高校	6月25日	1m	0.59	0.74	0.27	0.29	0.18	0.19	0.18	0.28	0.31	0.23	0.20				
53	郡山市	高等学校	郡山商業高校	6月25日	1m	0.52	0.70	0.58	0.81	0.19	0.35	0.30	0.23	0.26	0.27	0.25				
54	須賀川市	保育園	白鳩保育園	6月25日	50cm	0.12	0.13	0.16	0.17	0.19	0.18	0.18	0.15	0.14	0.17	0.17				
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.18				
55	須賀川市	保育園	双葉こどもの園	6月25日	50cm	0.12	0.17	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13		[校庭・園庭等]年少組用(園舎中央)		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12				
					50cm	/	/	/	/	0.16	0.15	0.15	0.18	0.16	0.16	0.18		[校庭・園庭等]年長組用(園舎北側)		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.18				
56	須賀川市	保育園	寿泉堂松南病院 ポニー	6月25日	50cm	/	/	0.53	0.50	/	/	/	/	/	/	-	[正門][校庭・園庭等]無し			
57	須賀川市	保育園	保育所キッズ・イマジン	6月25日	50cm	0.13	0.18	0.14	0.16	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等]無し			
58	須賀川市	幼稚園	杉の子幼稚園	6月25日	50cm	0.19	0.19	0.17	0.19	0.16	0.17	0.17	0.17	0.19	0.17	0.18				
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.18				
59	須賀川市	小学校	須賀川市立第三小学校	6月25日	50cm	0.18	0.18	0.15	0.16	0.23	0.16	0.24	0.22	0.18	0.21	0.23	x			
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.23				
60	須賀川市	中学校	須賀川市立第三中学校	6月25日	1m	0.13	0.16	0.15	0.15	0.18	0.19	0.14	0.19	0.25	0.19	0.20	x			
61	玉川村	保育園	泉保育所	6月25日	50cm	0.12	0.14	0.11	0.17	0.12	0.11	0.10	0.12	0.12	0.11	0.18				
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.17				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月25日調査分速報)

平成24年7月6日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・x、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値						前回 調査結果			
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値					
62	玉川村	幼稚園	玉川村立すがま幼稚園	6月25日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.15	0.12	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.18		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.18		
63	玉川村	幼稚園	玉川村立いずみ幼稚園	6月25日	50cm	0.12	0.14	0.15	0.14	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13		
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14		
64	玉川村	小学校	玉川村立須釜小学校	6月25日	50cm	0.13	0.16	0.13	0.16	0.14	0.15	0.19	0.15	0.15	0.16	0.22		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.21		
65	玉川村	小学校	玉川村立玉川第一小学校	6月25日	50cm	0.14	0.17	0.12	0.13	0.14	0.14	0.17	0.13	0.23	0.16	0.24		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.19		
66	玉川村	小学校	玉川村立川辺小学校	6月25日	50cm	0.13	0.11	0.12	0.13	0.14	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.14		
67	玉川村	中学校	玉川村立須釜中学校	6月25日	1m	0.19	0.17	0.20	0.22	0.17	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.22		
68	玉川村	中学校	玉川村立玉川泉中学校	6月25日	1m	0.16	0.18	0.17	0.17	0.12	0.13	0.18	0.15	0.13	0.14	0.20		
69	白河市	幼稚園	白河市立白坂幼稚園	6月25日	50cm	0.33	0.36	0.18	0.22	0.18	0.18	0.22	0.22	0.19	0.20	0.22		H24.6月 リアルタイム線量測定システム周辺の人工芝生を剥がした
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.22		
70	白河市	小学校	白河市立みさか小学校	6月25日	50cm	0.27	0.29	0.11	0.12	0.16	0.24	0.18	0.18	0.18	0.19	0.21		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.18		
71	白河市	小学校	白河市立白河第五小学校	6月25日	50cm	0.34	0.36	0.14	0.16	0.16	0.19	0.22	0.28	0.22	0.21	0.18		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.16		
72	白河市	中学校	白河市立白河南中学校	6月25日	1m	0.45	0.42	0.19	0.21	0.21	0.20	0.27	0.27	0.26	0.24	0.24		[校庭・園庭等] 中央(10秒おきの値) 0.46 0.48 0.46 0.47 0.46
73	白河市	高等学校	白河実業高校	6月25日	1m	0.26	0.30	0.17	0.22	0.43	0.54	0.36	0.40	0.36	0.42	0.49	x	
74	西郷村	保育園	みずぼ保育園	6月25日	50cm	0.24	0.27	0.24	0.27	0.17	0.20	0.21	0.23	0.19	0.20	0.22		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.18		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月25日調査分速報)

平成24年7月6日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・x、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果				
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値					
75	西郷村	保育園	西郷村デイハウス あったかばぁーと	6月25日	50cm	0.23	0.26	0.24	0.33	0.30	0.40	0.30	0.39	0.47	0.37	0.44		
					1m	/	/	/	/	0.28	/	/	/	/	0.28	0.39		
76	西郷村	幼稚園	西郷村立西郷幼稚園	6月25日	50cm	0.31	0.35	0.13	0.15	0.16	0.15	0.15	0.18	0.18	0.16	0.16		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.16		
77	西郷村	小学校	西郷村立米小学校	6月25日	50cm	0.43	0.43	0.16	0.20	0.22	0.21	0.22	0.24	0.23	0.22	0.22		正門前、工事中
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.20		
78	会津坂下町	保育園	ばんげ保育所	6月25日	50cm	0.13	0.15	0.14	0.12	0.11	0.11	0.14	0.10	0.09	0.11	0.11		[昇降口]南側昇降口 冬期間専用  [昇降口]西側昇降口 冬期間は立入禁止
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.08		
					50cm	/	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
79	会津坂下町	保育園	えくぼ遊園	6月25日	50cm	0.15	0.17	0.16	0.15	0.14	0.12	0.15	0.15	0.16	0.14	0.14		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.13		
80	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立広瀬幼稚園	6月25日	50cm	0.16	0.20	0.11	0.10	0.18	0.23	0.18	0.24	0.23	0.21	0.17	x	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.13		
81	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立金上幼稚園	6月25日	50cm	0.18	0.16	0.13	0.11	0.23	0.20	0.19	0.31	0.27	0.24	0.24	x	
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.20		
82	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立坂下幼稚園	6月25日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.11	0.19	0.14	0.12	0.19	0.18	0.16	0.12	x	[校庭・園庭等]北側園庭  [校庭・園庭等]南側園庭(道路側)
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.11		
					50cm	/	/	/	/	0.17	0.18	0.21	0.20	0.17	0.19	0.17		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.14		
83	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立若宮幼稚園	6月25日	50cm	0.19	0.16	0.11	0.08	0.20	0.21	0.17	0.27	0.23	0.22	0.14	x	
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.17		
84	会津坂下町	小学校	会津坂下町立広瀬小学校	6月25日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.12	0.24	0.28	0.24	0.20	0.26	0.24	0.17	x	
					1m	/	/	/	/	0.23	/	/	/	/	0.23	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月25日調査分速報)

平成24年7月6日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・x、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果				
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値					
85	会津坂下町	小学校	会津坂下町立金上小学校	6月25日	50cm	0.18	0.14	0.12	0.13	0.24	0.26	0.27	0.29	0.24	0.26	0.27	x	
					1m	/	/	/	/	0.23	/	/	/	/	0.23	0.27		
86	会津坂下町	小学校	会津坂下町立坂下小学校	6月25日	50cm	0.13	0.15	0.12	0.13	0.22	0.19	0.17	0.21	0.22	0.20	0.14	x	
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.16		
87	会津坂下町	小学校	会津坂下町立若宮小学校	6月25日	50cm	0.13	0.12	0.13	0.12	0.16	0.24	0.24	0.20	0.26	0.22	0.09	x	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.07		
88	会津坂下町	中学校	会津坂下町立坂下中学校	6月25日	1m	0.13	0.13	0.13	0.13	0.20	0.18	0.19	0.18	0.21	0.19	0.19	x	会津坂下町立第一中学校、第二中学校が統合 所在地は、旧会津坂下町立第二中学校
89	会津坂下町	高等学校	会津農林高校	6月25日	1m	0.18	0.15	0.14	0.14	0.23	0.24	0.25	0.23	0.22	0.23	0.24	x	[校庭・園庭等]校庭 [校庭・園庭等]野球場
					1m	/	/	/	/	0.23	0.21	0.21	0.20	0.25	0.22	0.25		
90	会津坂下町	高等学校	坂下高校	6月25日	1m	0.18	0.21	0.14	0.15	0.22	0.26	0.31	0.27	0.25	0.26	0.20	x	
91	湯川村	保育園	湯川村保育所	6月25日	50cm	0.16	0.24	0.10	0.09	0.11	0.12	0.09	0.10	0.11	0.09			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10			0.09
92	湯川村	幼稚園	湯川村立ゆがわ幼稚園	6月25日	50cm	0.14	0.15	0.11	0.12	0.09	0.08	0.10	0.09	0.11	0.09	0.08		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08		
93	湯川村	小学校	湯川村立筈川小学校	6月25日	50cm	0.13	0.17	0.12	0.15	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.18		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.32		
94	湯川村	小学校	湯川村立勝常小学校	6月25日	50cm	0.17	0.21	0.12	0.14	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.33		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.29		
95	湯川村	中学校	湯川村立湯川中学校	6月25日	1m	0.16	0.21	0.13	0.13	0.09	0.11	0.08	0.09	0.11	0.10	0.32		
96	南相馬市	保育園	医療法人伸裕会 フェアリー保育園	6月25日	50cm	/	/	0.30	0.36	/	/	/	/	/	/	x	[正門][校庭・園庭等]無し	
97	南相馬市	幼稚園	南相馬市立石神第一幼稚園	6月25日	50cm	0.20	0.31	0.33	0.35	0.16	0.20	0.19	0.23	0.18	0.19	0.21		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.19		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月25日調査分速報)

平成24年7月6日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・x、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果			
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央									
98	南相馬市	幼稚園	南相馬市立石神第二幼稚園	6月25日	50cm	0.19	0.21	0.25	0.32	0.16	0.20	0.21	0.20	0.18	0.19	0.19		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.17		
99	いわき市	保育園	三和保育所	6月25日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.14		
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14		
100	いわき市	保育園	三阪保育所	6月25日	50cm	0.10	0.12	0.13	0.14	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09		
101	いわき市	保育園	常磐第二保育園	6月25日	50cm	0.16	0.18	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11		
102	いわき市	保育園	まことアソカ保育園	6月25日	50cm	0.14	0.15	0.10	0.10	0.17	0.14	0.18	0.15	0.16	0.16	0.17	x	[正門][校庭・園庭等]No.110まこと幼稚園と共用
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.16		
103	いわき市	保育園	金山保育園	6月25日	50cm	0.12	0.13	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.08		
104	いわき市	保育園	東田保育園	6月25日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.08		
105	いわき市	保育園	植田保育園	6月25日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.08		
106	いわき市	保育園	永井保育所	6月25日	50cm	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15	0.16	0.15	0.13	0.16	0.15	0.16		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.15		
107	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第一幼稚園	6月25日	50cm	0.13	0.14	0.15	0.13	0.15	0.20	0.19	0.18	0.13	0.17	0.20		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.17		
108	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第二幼稚園	6月25日	50cm	0.14	0.17	0.12	0.13	0.17	0.18	0.18	0.20	0.16	0.18	0.20		
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.20		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月25日調査分速報)

平成24年7月6日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果			
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央									
109	いわき市	幼稚園	明徳館幼稚園	6月25日	50cm	0.17	0.19	0.12	0.13	0.14	0.15	0.12	0.13	0.15	0.14	0.13		
					1m					0.13					0.13	0.14		
110	いわき市	幼稚園	まこと幼稚園	6月25日	50cm	0.14	0.15	0.13	0.12	0.17	0.14	0.18	0.15	0.16	0.16	0.17		[正門][校庭・園庭等]はNo.102まことアソカ保育園と共用
					1m					0.15					0.15	0.16		
111	いわき市	幼稚園	ほうとく幼稚園	6月25日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.12	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.12		
					1m					0.09					0.09	0.12		
112	いわき市	小学校	いわき市立永井小学校	6月25日	50cm	0.12	0.14	0.15	0.15	0.17	0.19	0.18	0.19	0.15	0.18	0.20		
					1m					0.16					0.16	0.21		
113	いわき市	小学校	いわき市立沢渡小学校	6月25日	50cm	0.19	0.20	0.14	0.15	0.17	0.19	0.21	0.22	0.20	0.20	0.21		
					1m					0.16					0.16	0.18		
114	いわき市	小学校	いわき市立三阪小学校	6月25日	50cm	0.15	0.16	0.13	0.13	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10		
					1m					0.11					0.11	0.10		
115	いわき市	小学校	いわき市立差塩小学校	6月25日	50cm	0.13	0.14	0.17	0.18	0.23	0.24	0.21	0.19	0.14	0.20	0.24		
					1m					0.23					0.23	0.24		
116	いわき市	小学校	いわき市立湯本第二小学校	6月25日	50cm	0.15	0.16	0.13	0.13	0.14	0.18	0.16	0.24	0.14	0.17	0.20		
					1m					0.14					0.14	0.17		
117	いわき市	小学校	いわき市立長倉小学校	6月25日	50cm	0.15	0.17	0.11	0.12	0.18	0.25	0.23	0.25	0.24	0.23	0.27		
					1m					0.18					0.18	0.22		
118	いわき市	小学校	いわき市立植田小学校	6月25日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.10	0.13	0.16	0.14	0.13	0.13	0.14	0.16		
					1m					0.12					0.12	0.14		
119	いわき市	中学校	いわき市立永井中学校	6月25日	1m	0.10	0.10	0.11	0.12	0.14	0.14	0.15	0.19	0.12	0.15	0.16		
120	いわき市	中学校	いわき市立三阪中学校	6月25日	1m	0.15	0.15	0.12	0.15	0.11	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10		
121	いわき市	中学校	いわき市立差塩中学校	6月25日	1m	0.13	0.14	0.16	0.17	0.12	0.15	0.11	0.14	0.14	0.13	0.14		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月25日調査分速報)

平成24年7月6日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
122	いわき市	中学校	いわき市立湯本第一中学校	6月25日	1m	0.11	0.14	0.10	0.10	0.17	0.10	0.17	0.17	0.12	0.15	0.17		
123	いわき市	中学校	いわき市立湯本第三中学校	6月25日	1m	0.16	0.18	0.09	0.09	0.10	0.12	0.14	0.12	0.13	0.12	0.12		
124	いわき市	中学校	いわき市立植田東中学校	6月25日	1m	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.13	0.13	0.14		
125	いわき市	中学校	いわき市立植田中学校	6月25日	1m	0.07	0.07	0.08	0.09	0.16	0.12	0.10	0.14	0.13	0.13	0.14		
126	いわき市	高等学校	磐城農業高校	6月25日	1m	0.12	0.13	0.09	0.08	0.14	0.12	0.14	0.11	0.09	0.12	0.14	×	
127	いわき市	高等学校	勿来工業高校	6月25日	1m	0.08	0.12	0.08	0.10	0.15	0.14	0.12	0.16	0.14	0.14	0.16	×	

「前回調査結果(平均値)」とは、原則平成24年3月12日から3月30日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について(速報)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。