

## 福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第5回）結果について（速報）

平成24年7月9日  
 原子力災害現地対策本部（放射線班）  
 福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査予定年月日  
 平成24年6月19日（火）～7月6日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (6月26日調査分)
	施設数
1,762	126

調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）  
 6月26日調査

施設区分	最大値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）	最小値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）	前回測定結果 （ $\mu\text{Sv/h}$ ）
正門	0.95 ハウトク学園 （二本松市）	0.08 猪苗代高校 （猪苗代町） 好間保育所 （いわき市）	0.06 ～ 1.4
昇降口	0.51 ハウトク学園 （二本松市）	0.08 猪苗代町立千里幼稚園 猪苗代高校 （猪苗代町） 湯本高校 （いわき市）	0.05 ～ 1.6
校庭・園庭等	0.98 二本松市立東和中学校 （二本松市）	0.10 誠励会託児所おひさま （平田村） さくら保育所 （いわき市）	0.02 ～ 1.4

前回調査は平成24年3月12日から3月30日に実施。前回調査結果は、速報値。

## 【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

### 6月26日までの調査結果（速報）

	6月19日から 6月22日まで 調査分	6月25日 調査分	6月26日 調査分	合 計
正門	406	121	119	646
昇降口	407	127	126	660
校庭・園庭等	393	121	117	631
調査地点数	409	127	126	662

\* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：  
原子力班モニタリングチーム  
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月26日調査分速報)

平成24年7月9日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果				
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値					
1	二本松市	保育園	とうわこども園 (とうわ保育所、 とうわ幼稚園)	6月26日	50cm	0.20	/	0.14	/	0.15	0.15	0.17	0.19	0.16	0.16	/	新規調査施設 針道保育所、太田幼稚園、戸沢幼稚園、 針道幼稚園、木幡幼稚園を統合。	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	/		
2	二本松市	保育園	杉沢保育所	6月26日	50cm	0.37	0.38	0.21	0.20	0.23	0.23	0.27	0.35	0.27	0.27	0.30		
					1m	/	/	/	/	0.23	/	/	/	/	0.23	0.25		
3	二本松市	保育園	小浜保育所	6月26日	50cm	0.78	0.87	0.31	0.41	0.31	0.46	0.31	0.30	0.30	0.34	0.38		
					1m	/	/	/	/	0.33	/	/	/	/	0.33	0.35		
4	二本松市	保育園	子供の館中里保育園	6月26日	50cm	0.34	0.28	0.26	0.26	0.36	0.36	0.40	0.32	0.36	0.36	0.35		
					1m	/	/	/	/	0.35	/	/	/	/	0.35	0.34		
5	二本松市	保育園	えくぼ保育園	6月26日	50cm	0.34	0.45	0.29	0.40	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等]無し		
6	二本松市	保育園	ホウトク学園	6月26日	50cm	0.95	1.2	0.51	0.51	0.79	0.84	1.3	1.0	0.79	0.94	1.0		
					1m	/	/	/	/	0.83	/	/	/	/	0.83	0.87		
7	二本松市	幼稚園	二本松市立新殿幼稚園	6月26日	50cm	0.28	0.49	0.18	0.23	/	/	/	/	/	/	[正門]No.14二本松市立新殿小学校と共用 [校庭・園庭等]盛土(覆土)工事のため測定不可		
8	二本松市	幼稚園	二本松市立小浜幼稚園	6月26日	50cm	0.34	0.57	0.26	0.32	0.25	0.26	0.26	0.27	0.31	0.27	0.36		
					1m	/	/	/	/	0.26	/	/	/	/	0.26	0.34		
9	二本松市	幼稚園	二本松市立旭幼稚園	6月26日	50cm	0.41	0.40	0.19	0.21	0.21	0.25	0.26	0.23	0.19	0.23	0.27		
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.24		
10	二本松市	幼稚園	二本松市立大平幼稚園	6月26日	50cm	0.39	0.53	0.23	0.27	0.21	0.24	0.30	0.31	0.29	0.27	0.38		
				6月26日	1m	/	/	/	/	0.23	/	/	/	/	0.23	0.28		
11	二本松市	幼稚園	二本松市立石井幼稚園	6月26日	50cm	0.52	0.65	0.33	0.27	0.31	0.33	0.42	0.36	0.36	0.36	0.48		
					1m	/	/	/	/	0.29	/	/	/	/	0.29	0.43		
12	二本松市	幼稚園	岩代幼稚園	6月26日	50cm	0.76	0.87	0.30	0.37	0.36	0.40	0.37	0.48	0.42	0.41	0.43		
					1m	/	/	/	/	0.37	/	/	/	/	0.37	0.38		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月26日調査分速報)

平成24年7月9日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果		
						前回 調査結果		前回 調査結果		中央								
13	二本松市	小学校	二本松市立東和小学校	6月26日	50cm	0.58	0.81	0.28	0.35	0.18	0.25	0.19	0.22	0.23	0.21	0.28		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.27		
14	二本松市	小学校	二本松市立新殿小学校	6月26日	50cm	0.28	0.42	0.17	0.24	0.25	/	0.17	/	0.17	0.20	0.29		[正門]No.7二本松市立新殿幼稚園と共用 [校庭・園庭等]盛土(覆土)工事のため一部測定不可
					1m	/	/	/	/	0.26	/	/	/	0.26	0.31			
15	二本松市	小学校	二本松市立小浜小学校	6月26日	50cm	0.30	0.93	0.22	0.36	0.26	0.18	0.31	0.31	0.31	0.27	0.47		
					1m	/	/	/	/	0.27	/	/	/	0.27	0.49			
16	二本松市	小学校	二本松市立旭小学校	6月26日	50cm	0.30	0.45	0.19	0.23	0.18	0.17	0.18	0.14	0.16	0.17	0.19		
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	0.19	0.19			
17	二本松市	小学校	二本松市立大平小学校	6月26日	50cm	0.27	0.67	0.25	0.24	0.20	0.17	0.20	0.22	0.29	0.22	0.31		
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	0.20	0.40			
18	二本松市	小学校	二本松市立石井小学校	6月26日	50cm	0.71	0.91	0.22	0.25	0.33	0.41	/	0.38	0.36	0.37	0.43		[校庭・園庭等]は工事の為測定不可
					1m	/	/	/	/	0.35	/	/	/	0.35	0.40			
19	二本松市	中学校	二本松市立東和中学校	6月26日	1m	0.63	0.85	0.30	0.25	0.38	1.1	1.1	1.1	1.2	0.98	1.4		[校庭・園庭等]陸上トラック 陸上トラック中央部のみ芝草剥離作 業中 [校庭・園庭等]野球場 [校庭・園庭等]ソフトボール場 [校庭・園庭等]テニスコート(新規調査地点) [校庭・園庭等]は「カントリーパークとうわ」の施設を利用。
					1m	/	/	/	/	0.29	0.42	0.27	0.51	0.36	0.37	1.0		
					1m	/	/	/	/	0.23	0.28	0.31	0.26	0.29	0.27	1.2		
					1m	/	/	/	/	0.91	0.92	0.89	0.92	0.91	0.91	/		
20	二本松市	中学校	二本松市立岩代中学校	6月26日	1m	0.40	0.57	0.13	0.19	0.23	0.20	0.27	0.24	0.14	0.22	0.26		[校庭・園庭等]盛土(覆土)工事中
21	二本松市	中学校	二本松市立小浜中学校	6月26日	1m	0.50	0.67	0.31	0.29	0.30	0.36	0.33	0.37	0.40	0.35	0.40		
22	二本松市	中学校	二本松市立二本松第二 中学校	6月26日	1m	0.60	0.77	0.34	0.38	0.25	0.30	0.34	0.43	0.25	0.31	0.37		
23	二本松市	中学校	浪江中学校(旧針道小 学校)	6月26日	1m	0.32	0.46	0.29	0.25	0.16	0.24	0.22	0.19	0.16	0.19	0.23		
24	二本松市	高等学校	安達東高校	6月26日	1m	0.72	0.83	0.37	0.40	0.23	0.28	0.27	0.29	0.37	0.29	0.32		[校庭・園庭等]校庭 [校庭・園庭等]投的場
					1m	/	/	/	/	0.27	0.31	0.40	0.32	0.28	0.32	0.38		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月26日調査分速報)

平成24年7月9日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…、無しの場合…x、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果			
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央									
25	伊達市	保育園	東大枝季節保育所	6月26日	50cm	0.22	0.27	0.12	0.20	0.17	0.18	0.19	0.17	0.18	0.18	0.21		
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.20		
26	伊達市	幼稚園	伊達市立粟野幼稚園	6月26日	50cm	0.27	0.29	0.14	0.26	0.14	0.15	0.17	0.14	0.13	0.15	0.18	[正門]No.29伊達市立粟野小学校と共用	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.17		
27	伊達市	小学校	伊達市立五十沢小学校	6月26日	50cm	0.14	0.28	0.09	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.13		
28	伊達市	小学校	伊達市立大枝小学校	6月26日	50cm	0.15	0.17	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12		
29	伊達市	小学校	伊達市立粟野小学校	6月26日	50cm	0.27	0.29	0.11	0.16	0.12	0.11	0.12	0.15	0.13	0.13	0.13	[正門]No.26伊達市立粟野幼稚園と共用	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.12		
30	桑折町	保育園	醸芳保育所	6月26日	50cm	0.17	0.23	0.12	0.13	0.13	0.17	0.16	0.14	0.15	0.15	0.18		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.17		
31	桑折町	保育園	福島ヤクルト販売(株)桑折センターつくしんぼ保育室	6月26日	50cm	0.32	0.32	0.23	0.22	0.49	0.37	0.38	0.44	0.36	0.41	0.48	[正門]事務所入口 [昇降口]幼児入口 [校庭・園庭]駐車スペース	
					1m	/	/	/	/	0.44	/	/	/	/	0.44	0.43		
32	桑折町	幼稚園	桑折町立醸芳幼稚園	6月26日	50cm	0.18	0.35	0.13	0.18	0.20	0.19	0.25	0.19	0.28	0.22	0.26		
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.26		
33	桑折町	幼稚園	桑折町立睦合幼稚園	6月26日	50cm	0.17	0.26	0.11	0.11	0.18	0.18	0.20	0.19	0.21	0.19	0.20		
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.19		
34	桑折町	小学校	桑折町立醸芳小学校	6月26日	50cm	0.27	0.41	0.17	0.18	0.13	0.15	0.15	0.17	0.14	0.15	0.17		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.14		
35	桑折町	小学校	桑折町立睦合小学校	6月26日	50cm	0.23	0.25	0.09	0.13	0.25	0.14	0.17	0.22	0.14	0.18	0.16		
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月26日調査分速報)

平成24年7月9日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…、無しの場合…x、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央						全体 平均値	前回 調査結果				
36	国見町	保育園	大枝季節保育所	6月26日	50cm	0.28	0.35	0.16	0.14	0.14	0.13	0.13	0.17	0.14	0.14	0.16				
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.15				
37	郡山市	保育園	田村保育所	6月26日	50cm	0.18	0.21	0.12	0.14	0.13	0.15	0.17	0.15	0.15	0.19					
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14				
38	郡山市	保育園	御代田保育所	6月26日	50cm	0.22	0.27	0.21	0.20	0.20	0.17	0.16	0.20	0.20	0.19	0.21				
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.20				
39	郡山市	保育園	開成保育所	6月26日	50cm	0.33	0.44	0.32	0.36	0.24	0.32	0.23	0.32	0.33	0.29	0.38				
					1m	/	/	/	/	0.25	/	/	/	/	0.25	0.34				
40	郡山市	保育園	ワイスブリススクールアンドキンダーガーデン	6月26日	50cm	/	/	0.42	0.43	/	/	/	/	/	/	-	[正門][校庭・園庭等]無し			
41	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)安積センター保育室	6月26日	50cm	/	/	0.43	0.49	/	/	/	/	/	/	-	[正門][校庭・園庭等]無し			
42	郡山市	保育園	まーぶる保育園	6月26日	50cm	/	/	0.39	0.45	/	/	/	/	/	/	-	[正門][校庭・園庭等]無し			
43	郡山市	保育園	あさか保育園	6月26日	50cm	0.43	0.45	0.40	0.47	1.1	0.73	0.78	0.96	0.80	0.87	0.94				
					1m	/	/	/	/	0.89	/	/	/	/	0.89	0.92				
44	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス安積	6月26日	50cm	0.52	0.51	0.35	0.37	0.32	0.29	0.24	0.26	0.31	0.28	0.32				
					1m	/	/	/	/	0.32	/	/	/	/	0.32	0.35				
45	郡山市	小学校	郡山市立守山小学校	6月26日	50cm	0.18	0.23	0.15	0.25	0.37	0.13	0.16	0.17	0.13	0.19	0.20				
					1m	/	/	/	/	0.31	/	/	/	/	0.31	0.32				
46	郡山市	小学校	郡山市立御代田小学校	6月26日	50cm	0.28	0.35	0.33	0.38	0.14	0.13	0.17	0.15	0.14	0.15	0.17				
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.15				
47	郡山市	小学校	郡山市立田母神小学校	6月26日	50cm	0.20	0.20	0.14	0.15	0.16	0.13	0.18	0.15	0.16	0.16	0.17				
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.16				
48	郡山市	小学校	郡山市立栃山神小学校	6月26日	50cm	0.11	0.13	0.19	0.18	0.16	/	/	0.13	0.14	0.14	0.16		[校庭・園庭等] は工事の為測定できない		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.14				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月26日調査分速報)

平成24年7月9日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央						全体 平均値	前回 調査結果				
49	郡山市	小学校	郡山市立谷田川小学校	6月26日	50cm	0.13	0.17	0.10	0.11	0.17	0.14	0.13	0.10	0.13	0.13	0.14				
					1m					0.17						0.17			0.18	
50	郡山市	専修学校	専門学校国際情報工科大学校	6月26日	1m			0.41									[正門][校庭・園庭等]無し 新規調査施設			
51	郡山市	専修学校	国際ビューティー・ファッション専門学校	6月26日	1m			0.31									[正門][校庭・園庭等]無し 新規調査施設			
52	郡山市	各種学校	福島朝鮮中級中学校	6月26日	50cm	0.17	0.21	0.15	0.17	0.11	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14				
					1m	0.18	0.22	0.15	0.16	0.13	0.14	0.15	0.13	0.14	0.14	0.14				
53	須賀川市	保育園	栄光保育園	6月26日	50cm	0.14	0.15	0.13	0.14	0.15	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18		[正門][校庭・園庭等]No.56栄光幼稚園と共用		
					1m					0.16						0.16			0.18	
54	須賀川市	保育園	虹色保育園	6月26日	50cm	0.18	0.19	0.17	0.17	0.13	0.16	0.14	0.11	0.10	0.13	0.14				
					1m					0.14						0.14			0.14	
55	須賀川市	幼稚園	須賀川市立福田幼稚園	6月26日	50cm	0.28	0.29	0.18	0.20	0.17	0.17	0.17	0.17	0.24	0.18	0.21				
					1m					0.18						0.18			0.19	
56	須賀川市	幼稚園	栄光幼稚園	6月26日	50cm	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18		[正門][校庭・園庭等]No.53栄光保育園と共用		
					1m					0.16						0.16			0.18	
57	須賀川市	小学校	須賀川市立福田小学校	6月26日	50cm	0.26	0.29	0.19	0.22	0.26	0.12	0.14	0.14	0.21	0.17	0.15				
					1m					0.22						0.22			0.16	
58	須賀川市	小学校	須賀川市立第一小学校	6月26日	50cm	0.19	0.18	0.12	0.13	0.30	0.26	0.15	0.18	0.32	0.24	0.32		仮設校舎 並木町運動場に所在		
					1m					0.29						0.29			0.31	
59	須賀川市	中学校	須賀川市立第一中学校	6月26日	1m	0.19	0.16	0.15	0.22	0.26	0.18	0.21	0.13	0.20	0.20	0.20				
60	須賀川市	中学校	須賀川市立福田中学校	6月26日	1m	0.37	0.42	0.21	0.25	0.11	0.12	0.13	0.15	0.12	0.13	0.15				
61	須賀川市	高等学校	須賀川桐陽高校	6月26日	1m	0.18	0.24	0.21	0.22	0.21	0.32	0.21	0.21	0.27	0.24	0.29	×	[校庭・園庭等]は草地になっている		
62	平田村	保育園	平田村立蓬田保育所	6月26日	50cm	0.13	0.14	0.16	0.18	0.20	0.20	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18				
					1m					0.19						0.19			0.20	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月26日調査分速報)

平成24年7月9日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央						全体 平均値	前回 調査結果				
63	平田村	保育園	誠励会託児所おひさま	6月26日	50cm	/	/	0.11	0.12	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10		[正門]無し		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.10				
64	平田村	保育園	永山産業(株)平田中央 工場託児所	6月26日	50cm	/	/	0.15	0.15	0.17	0.13	0.16	0.17	0.13	0.15	0.15		[正門]無し		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.15	0.14				
65	平田村	幼稚園	平田村立蓬田幼稚園	6月26日	50cm	0.14	0.14	0.17	0.14	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	0.19	0.20	×			
	平田村				1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.18	0.19				
66	平田村	小学校	平田村立蓬田小学校	6月26日	50cm	0.10	0.11	0.13	0.12	0.14	0.18	0.20	0.18	0.16	0.17	0.17	×			
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.14	0.16				
67	平田村	小学校	平田村立永田小学校	6月26日	50cm	0.16	0.19	0.14	0.16	0.15	0.20	0.18	0.16	0.23	0.18	0.19	×			
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.19				
68	平田村	中学校	平田村立蓬田中学校	6月26日	1m	0.13	0.14	0.15	0.17	0.15	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17	×			
69	平田村	高等学校	小野高校平田校	6月26日	1m	0.13	0.12	0.14	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	0.11	0.16	0.18	×			
70	白河市	保育園	さくら保育園	6月26日	50cm	0.19	0.19	0.15	0.21	0.18	0.17	0.17	0.18	0.15	0.17	0.19				
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.17	0.19				
71	白河市	保育園	白河みのり保育園	6月26日	50cm	0.16	0.15	0.13	0.15	0.11	0.14	0.21	0.14	0.14	0.15	0.15				
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.11	0.12				
72	白河市	保育園	丘の上保育園	6月26日	50cm	0.45	0.52	0.18	0.27	0.18	0.17	0.18	0.23	0.16	0.18	0.20		[正門]No.74丘の上幼稚園と共用		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.18	0.19				
73	白河市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)新 白河センター託児所	6月26日	50cm	0.31	0.15	0.13	0.35	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等]無し			
74	白河市	幼稚園	丘の上幼稚園	6月26日	50cm	0.45	0.52	0.14	0.14	0.17	0.17	0.18	0.21	0.19	0.18	0.19		[正門]No.72丘の上保育園と共用 [昇降口]さくら・うめ組用		
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.16	0.16				
75	白河市	中学校	白河市立白河第二中学 校	6月26日	1m	0.28	0.28	0.25	0.25	0.17	0.26	0.20	0.28	0.20	0.22	0.22	正門は生徒通用門で測定 ホームベース 鉄棒付近			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月26日調査分速報)

平成24年7月9日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果			
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央									
76	西郷村	保育園	まきは保育園	6月26日	50cm	0.43	0.52	0.18	0.21	0.15	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19		花壇の土(5cm)入れかえ
					1m					0.16					0.16	0.17		
77	西郷村	幼稚園	学校法人西郷幼稚園	6月26日	50cm	0.45	0.54	0.25	0.35	0.47	0.45	0.59	0.67	0.36	0.51	0.57	×	
					1m					0.46					0.46	0.52		
78	西郷村	小学校	西郷村立小田倉小学校	6月26日	50cm	0.25	0.32	0.12	0.16	0.18	0.20	0.21	0.23	0.17	0.20	0.21		
					1m					0.17					0.17	0.20		
79	西郷村	中学校	西郷村立西郷第二中学校	6月26日	1m	0.30	0.31	0.11	0.11	0.16	0.24	0.21	0.18	0.21	0.20	0.19		
					50cm	0.43	0.32	0.16	0.24	0.19	0.24	0.19	0.24	0.19	0.21	0.21		
80	西郷村	特別支援学校	福島県立西郷養護学校	6月26日	50cm	0.43	0.32	0.16	0.24	0.19	0.24	0.19	0.24	0.19	0.21	0.21		
					1m	0.36	0.33	0.18	0.23	0.21	0.24	0.22	0.25	0.19	0.22	0.22		
81	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立長瀬幼稚園	6月26日	50cm	0.12	0.10	0.16	0.09	0.15	0.14	0.15	0.17	0.17	0.16	0.12		平成24年4月廃園。
					1m					0.13					0.13	0.14		
82	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立吾妻幼稚園	6月26日	50cm	0.19	0.21	0.17	0.17	0.21	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24		
					1m					0.20					0.20	0.22		
83	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立猪苗代幼稚園	6月26日	50cm	0.09		0.13	0.08	0.14	0.12	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	×	[正門]新規調査地点
					1m					0.14					0.14	0.11		
84	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立千里幼稚園	6月26日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.08	0.15	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	0.14	×	
					1m					0.14					0.14	0.12		
85	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立翁島幼稚園	6月26日	50cm	0.10	0.10	0.13	0.11	0.14	0.15	0.14	0.15	0.11	0.14	0.09	×	[正門][昇降口][校庭・園庭]No.91猪苗代町立翁島小学校と共用。
					1m					0.13					0.13	0.05		
86	猪苗代町	小学校	猪苗代町立緑小学校	6月26日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14	0.15	0.06	×	
					1m					0.14					0.14	0.05		
87	猪苗代町	小学校	猪苗代町立長瀬小学校	6月26日	50cm	0.14	0.13	0.11	0.09	0.14	0.14	0.16	0.12	0.14	0.14	0.12	×	
					1m					0.13					0.13	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月26日調査分速報)

平成24年7月9日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果			
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央									
88	猪苗代町	小学校	猪苗代町立吾妻小学校	6月26日	50cm	0.24	0.21	0.13	0.14	0.20	0.18	0.21	0.23	0.20	0.20	0.10	×	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.11		
89	猪苗代町	小学校	猪苗代町立猪苗代小学校	6月26日	50cm	0.12	0.10	0.11	0.10	0.16	0.15	0.14	0.18	0.22	0.17	0.05	×	[正門]東側正門
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.05		
90	猪苗代町	小学校	猪苗代町立千里小学校	6月26日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13	0.14	0.12	0.05	×	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.06		
91	猪苗代町	小学校	猪苗代町立翁島小学校	6月26日	50cm	0.10	0.10	0.13	0.11	0.14	0.15	0.14	0.15	0.11	0.14	0.09	×	[正門][昇降口][校庭・園庭]No.85猪苗代町立翁島幼稚園と共用。
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.05		
92	猪苗代町	中学校	猪苗代町立東中学校	6月26日	1m	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12	0.04	×	
93	猪苗代町	中学校	猪苗代町立吾妻中学校	6月26日	1m	0.14	0.12	0.14	0.11	0.18	0.18	0.17	0.20	0.21	0.19	0.09	×	
94	猪苗代町	中学校	猪苗代町立猪苗代中学校	6月26日	1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.13	0.16	0.13	0.10	0.13	0.13	0.08	×	
95	猪苗代町	高等学校	猪苗代高校	6月26日	1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.12	0.11	0.12	0.14	0.12	0.07	×	
96	猪苗代町	特別支援学校	福島県立猪苗代養護学校	6月26日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.10	0.19	0.15	0.17	0.16	0.15	0.16	0.06	×	
					1m	0.10	0.10	0.09	0.11	0.18	0.15	0.16	0.15	0.14	0.16	0.06		
97	南相馬市	保育園	原町聖愛保育園	6月26日	50cm	0.17	0.19	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15	0.18		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.16		
98	南相馬市	保育園	よつば保育園南町分園	6月26日	50cm	0.42	0.45	0.26	0.33	0.44	0.37	0.31	0.30	0.45	0.37	0.63		
					1m	/	/	/	/	0.40	/	/	/	/	0.40	0.58		
99	南相馬市	高等学校	松栄高校	6月26日	1m	0.62	0.67	0.42	0.40	0.15	0.16	0.19	0.26	0.20	0.19	0.23		
100	いわき市	保育園	さくら保育園	6月26日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10		
101	いわき市	保育園	好間保育所	6月26日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月26日調査分速報)

平成24年7月9日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値						前回 調査結果			
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央				全体 平均値					
102	いわき市	保育園	かべや保育園	6月26日	50cm	0.14	0.16	0.14	0.17	0.13	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.16		
					1m					0.13					0.13	0.14		
103	いわき市	保育園	あさひ保育園	6月26日	50cm	0.16	0.17	0.16	0.18	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14		
					1m					0.12					0.12	0.13		
104	いわき市	保育園	船尾保育園	6月26日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.10	0.16	0.19	0.15	0.16	0.16	0.16	0.18	×	
					1m					0.16					0.16	0.17		
105	いわき市	保育園	常磐第一保育園	6月26日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.10	0.12	0.16	0.15	0.17	0.13	0.15	0.16	×	
					1m					0.13					0.13	0.13		
106	いわき市	保育園	さかえ保育園	6月26日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.12	0.09	0.13	0.13	0.12	0.10	0.11	0.12		
					1m					0.09					0.09	0.11		
107	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株) 湯本センター内託児所	6月26日	50cm	0.11	0.14	0.13	0.11							-	[正門]駐車場入口 [校庭・園庭等]無し	
108	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第三幼 稚園	6月26日	50cm	0.13	0.15	0.12	0.11	0.17	0.17	0.19	0.19	0.18	0.18	0.20		
					1m					0.18					0.18	0.19		
109	いわき市	幼稚園	寿幼稚園	6月26日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13		
					1m					0.12					0.12	0.13		
110	いわき市	幼稚園	神谷幼稚園	6月26日	50cm	0.13	0.18	0.11	0.14	0.10	0.13	0.12	0.12	0.10	0.11	0.13		
					1m					0.11					0.11	0.12		
111	いわき市	幼稚園	はな幼稚園	6月26日	50cm	0.12	0.14	0.12	0.13	0.12	0.14	0.12	0.11	0.14	0.13	0.14		
					1m					0.12					0.12	0.14		
112	いわき市	幼稚園	いわき短期大学附属幼 稚園	6月26日	50cm	0.15	0.16	0.14	0.16	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13		
					1m					0.12					0.12	0.14		
113	いわき市	小学校	いわき市立好間第一小 学校	6月26日	50cm	0.13	0.15	0.13	0.17	0.13	0.15	0.18	0.15	0.14	0.15	0.17		
					1m					0.14					0.14	0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年6月26日調査分速報)

平成24年7月9日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回 調査結果
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果				
114	いわき市	小学校	いわき市立好間第三小学校	6月26日	50cm	0.11	0.13	0.15	0.18	0.18	0.20	0.19	0.18	0.17	0.18	0.22			
					1m					0.18					0.18	0.20			
115	いわき市	小学校	いわき市立好間第四小学校	6月26日	50cm	0.15	0.22	0.19	0.20	0.17	0.17	0.20	0.19	0.22	0.19	0.22			
					1m					0.16					0.16	0.21			
116	いわき市	小学校	いわき市立永戸小学校	6月26日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.15	0.16	0.14	0.18	0.17	0.20	0.17	0.21			
					1m					0.17					0.17	0.18			
117	いわき市	小学校	いわき市立平第六小学校	6月26日	50cm	0.14	0.17	0.12	0.12	0.16	0.17	0.22	0.18	0.17	0.18	0.22			
					1m					0.15					0.15	0.20			
118	いわき市	小学校	いわき市立湯本第一小学校	6月26日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.16	0.18	0.15	0.16	0.15	0.16		[校庭・園庭等] は草地	
					1m					0.10					0.10	0.12			
119	いわき市	小学校	いわき市立湯本第三小学校	6月26日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.11	0.14	0.17	0.16	0.21	0.16	0.17	0.18		[校庭・園庭等] は草地 山側(三月初表土除去の残土置場あり)	
					1m					0.15					0.15	0.17			
120	いわき市	中学校	いわき市立三和中学校	6月26日	1m	0.13	0.16	0.16	0.15	0.20	0.21	0.22	0.21	0.17	0.20	0.22			
121	いわき市	中学校	いわき市立磐崎中学校	6月26日	1m	0.11	0.14	0.10	0.12	0.13	0.15	0.17	0.14	0.13	0.14	0.15			
122	いわき市	中学校	いわき市立湯本第二中学校	6月26日	1m	0.14	0.14	0.12	0.13	0.15	0.17	0.26	0.29	0.23	0.22	0.23		は草地 除草作業済み	
123	いわき市	中学校	東日本国際大学附属昌平中学校	6月26日	1m	0.15	0.18	0.13	0.15	0.11	0.12	0.12	0.14	0.11	0.12	0.12		[校庭・園庭等]No.126東日本国際大学附属昌平高校と共用	
124	いわき市	高等学校	好間高校	6月26日	1m	0.11	0.13	0.10	0.11	0.12	0.16	0.17	0.13	0.11	0.14	0.15	×		
125	いわき市	高等学校	湯本高校	6月26日	1m	0.14	0.16	0.08	0.09	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	×	仮設校舎	
126	いわき市	高等学校	東日本国際大学附属昌平高校	6月26日	1m	0.15	0.18	0.13	0.15	0.11	0.12	0.12	0.14	0.11	0.12	0.12		[校庭・園庭等]No.123東日本国際大学附属昌平中学校と共用	

「前回調査結果(平均値)」とは、原則平成24年3月12日から3月30日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について(速報)」における調査結果、その他については、備考欄に記載する。