

## 福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第5回）結果について（速報）

平成24年7月13日  
原子力災害現地対策本部（放射線班）  
福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査年月日  
平成24年6月19日（火）～7月11日（水）

### 2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (7月2日調査分)
	施設数
1,762	137

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

### 3 調査結果（速報） 7月2日調査

施設区分	最大値（ $\mu$ Sv/h）	最小値（ $\mu$ Sv/h）	前回測定結果 （ $\mu$ Sv/h）
正門	0.69 橘高校 （福島市）	0.08 医療法人昨雲会 たんぼぼ保育園 （喜多方市）	0.06 ～ 1.4
昇降口	1.0 一二三保育園 （福島市）	0.08 東町のびやか保育園 （喜多方市） 鹿島保育所 （いわき市）	0.05 ～ 1.6
校庭・園庭等	0.49 福島東陵高校 （福島市）	0.08 矢吹町立中畑小学校 （矢吹町）	0.02 ～ 1.4

※ 前回調査は平成24年3月12日から3月30日に実施。

### 【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

### 7月2日までの調査結果（速報）

	6月19日から 6月28日まで 調査分	6月29日 調査分	7月2日 調査分	合 計
正門	915	132	127	1,174
昇降口	930	138	137	1,205
校庭・園庭等	897	134	128	1,159
調査地点数	932	138	137	1,207

\* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：  
原子力班モニタリングチーム  
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年7月2日調査分速報)

平成24年7月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果		前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
1	福島市	保育園	福島保育所	7月2日	50cm	0.35	0.35	0.31	0.29	0.15	0.19	0.20	0.22	0.17	0.19	0.19	○		
					1m					0.17					0.17	0.14			
2	福島市	保育園	福島わかば保育園	7月2日	50cm	0.12	0.16	0.09	0.11	0.12	0.10	0.13	0.14	0.11	0.12		○	[校庭・園庭等]園舎3階中庭(前回より場所変更)	
					1m					0.12					0.12				
3	福島市	保育園	春日保育所	7月2日	50cm	0.21	0.33	0.20	0.22	0.20	0.26	0.30	0.29	0.26	0.26	0.30	○		
					1m					0.19					0.19	0.25			
4	福島市	保育園	おかやま保育園	7月2日	50cm	0.12	0.34	0.14	0.14	0.22	0.26	0.28	0.21	0.19	0.23	0.25	○		
					1m					0.20					0.20	0.23			
5	福島市	保育園	若草保育園	7月2日	50cm	0.19	0.21	0.16	0.16	0.17	0.21	0.19	0.20	0.15	0.18	0.18	○		
					1m					0.18					0.18	0.19			
6	福島市	保育園	篤仁会富士病院託児所	7月2日	50cm	0.47	0.66	0.30	0.78	0.22	0.27	0.29	0.25	0.26	0.26	0.32	○		
					1m					0.24					0.24	0.27			
7	福島市	保育園	一二三保育園	7月2日	50cm			1.0	0.79							-	[正門][校庭・園庭等]無し		
8	福島市	保育園	あおぞら保育園	7月2日	50cm	0.18	0.18	0.09	0.11							-	[校庭・園庭等]無し		
9	福島市	保育園	かぜの子保育園	7月2日	50cm	0.30	0.35	0.42	0.41	0.29	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.35	○		
					1m					0.29					0.29	0.36			
10	福島市	保育園	こどものいえ そらまめ	7月2日	50cm	0.17		0.18		0.22	0.30	0.31	0.26	0.27	0.27	○	施設移転の為、新規調査		
					1m					0.24					0.24				
11	福島市	保育園	ベビーホーム岡山	7月2日	50cm	0.31	0.33	0.22	0.22	0.21	0.27	0.31	0.25	0.24	0.26	0.26	○		
					1m					0.23					0.23	0.24			
12	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま西幼稚園	7月2日	50cm	0.29	0.32	0.20	0.19	0.22	0.27	0.30	0.28	0.27	0.27	0.30	○		
					1m					0.22					0.22	0.24			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年7月2日調査分速報)

平成24年7月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考				
					測定高さ		正門				昇降口				校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値						
					50cm or 1m	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果			
13	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま東幼稚園	7月2日	50cm	0.35	0.51	0.17	0.20	0.29	0.35	0.29	0.40	0.43	0.35	0.39	○				
					1m					0.29					0.29	0.36					
14	福島市	幼稚園	福島市立岡山幼稚園	7月2日	50cm	0.30	0.50	0.19	0.26	0.22	0.33	0.52	0.32	0.40	0.36	0.36	○				
					1m					0.24					0.24	0.32					
15	福島市	幼稚園	福島こひつじ幼稚園	7月2日	50cm	0.25	0.29	0.34	0.34	0.23	0.22	0.28	0.21	0.37	0.26	0.28	○				
					1m					0.23					0.23	0.27					
16	福島市	小学校	福島大学附属小学校	7月2日	50cm	0.37	0.89	0.17	0.37	0.14	0.14	0.17	0.17	0.13	0.15	0.18	○				
					1m					0.15					0.15	0.16					
17	福島市	小学校	福島市立月輪小学校	7月2日	50cm	0.21	0.25	0.14	0.16	0.13	0.19	0.20	0.16	0.16	0.17	0.21	○				
					1m					0.15					0.15	0.14					
18	福島市	小学校	福島市立大波小学校	7月2日	50cm	0.53	0.57	0.35	0.46	0.28	0.31	0.35	0.32	0.29	0.31	0.34	○				
					1m					0.29					0.29	0.34					
19	福島市	小学校	福島市立福島第二小学校	7月2日	50cm	0.67	0.77	0.22	0.22	0.13	0.20	0.23	0.24	0.19	0.20	0.19	○				
					1m					0.14					0.14	0.15					
20	福島市	小学校	福島市立福島第三小学校	7月2日	50cm	0.32	0.36	0.20	0.21	0.25	0.31	0.25	0.20	0.28	0.26	0.28	○				
					1m					0.22					0.22	0.22					
21	福島市	小学校	福島市立福島第四小学校	7月2日	50cm	0.40	0.50	0.26	0.28	0.16	0.22	0.34	0.22	0.21	0.23	0.21	○				
					1m					0.17					0.17	0.16					
22	福島市	小学校	福島市立岡山小学校	7月2日	50cm	0.39	0.47	0.24	0.32	0.16	0.20	0.19	0.23	0.20	0.20	0.20	○				
					1m					0.18					0.18	0.16					
23	福島市	中学校	福島市立福島第四中学校	7月2日	1m	0.28	0.32	0.17	0.16	0.20	0.25	0.25	0.26	0.33	0.26	0.24	○				
24	福島市	中学校	福島市立福島第三中学校	7月2日	1m	0.58	0.73	0.20	0.27	0.19	0.28	0.28	0.29	0.26	0.26	0.31	○				
25	福島市	高等学校	福島高校	7月2日	1m	0.38	0.45	0.23	0.20	0.14	0.24	0.16	0.21	0.21	0.19	0.25	○				
26	福島市	高等学校	橘高校	7月2日	1m	0.69	0.76	0.12	0.10	0.19	0.21	0.17	0.23	0.23	0.21	0.20	○				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年7月2日調査分速報)

平成24年7月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果		前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
27	福島市	高等学校	学校法人松韻学園福島高校	7月2日	1m	0.63	0.63	0.26	0.27	0.21	0.31	0.25	0.23	0.25	0.25	0.23	○			
28	福島市	高等学校	福島東稜高校	7月2日	1m	0.50	0.56	0.22	0.21	0.44	0.56	0.58	0.42	0.46	0.49	0.50	○			
29	福島市	特別支援学校	福島県立盲学校	7月2日	50cm	0.25	0.29	0.22	0.26	0.14	0.13	0.17	0.17	0.16	0.15	0.19	○			
					1m	0.26	0.32	0.22	0.24	0.14	0.14	0.17	0.18	0.16	0.16	0.20				
30	福島市	特別支援学校	福島市立福島養護学校	7月2日	50cm	0.32	0.41	0.26	0.29	0.20	0.24	0.20	0.24	0.24	0.22	0.23	○			
					1m	0.33	0.41	0.25	0.26	0.21	0.23	0.19	0.24	0.25	0.22	0.23				
31	福島市	特別支援学校	福島大学附属特別支援学校	7月2日	50cm	0.16	0.15	0.18	0.18	0.12	0.14	0.14	0.13	0.16	0.14	0.14	○			
					1m	0.16	0.15	0.17	0.19	0.12	0.14	0.14	0.14	0.18	0.14	0.13				
32	福島市	専修学校	有朋高等学院	7月2日	1m	0.47	0.52	0.41	0.44	0.30	0.21	0.23	0.35	0.39	0.30	0.29	○			
33	福島市	専修学校	福島看護専門学校	7月2日	1m	0.34	0.56	0.22	0.20	/	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等]無し		
34	伊達市	保育園	霊山三育保育園	7月2日	50cm	0.52	0.61	0.37	0.47	0.34	0.35	0.31	0.33	0.43	0.35	0.38	○			
					1m	/	/	/	/	0.35	/	/	/	/	0.35	0.33				
35	伊達市	保育園	掛田季節保育園	7月2日	50cm	0.63	0.70	0.42	0.44	0.28	0.30	0.29	0.33	0.35	0.31	0.39	○			
					1m	/	/	/	/	0.29	/	/	/	/	0.29	0.34				
36	伊達市	幼稚園	伊達市立柱沢幼稚園	7月2日	50cm	0.23	0.26	0.41	0.47	0.28	0.29	0.27	0.32	0.30	0.29	0.38	○			
					1m	/	/	/	/	0.27	/	/	/	/	0.27	0.30				
37	伊達市	幼稚園	伊達市立掛田幼稚園	7月2日	50cm	0.21	0.32	0.17	0.20	0.20	0.21	0.16	0.30	0.19	0.21	0.24	○	[正門]No.40伊達市立掛田小学校と共用		
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.20				
38	伊達市	幼稚園	神愛幼稚園	7月2日	50cm	0.42	0.49	0.24	0.33	0.26	0.36	0.29	0.34	0.37	0.32	0.32	○			
					1m	/	/	/	/	0.27	/	/	/	/	0.27	0.29				
39	伊達市	小学校	伊達市立柱沢小学校	7月2日	50cm	0.32	0.36	0.23	0.21	0.25	0.25	0.30	0.27	0.30	0.27	0.29	○			
					1m	/	/	/	/	0.25	/	/	/	/	0.25	0.23				
40	伊達市	小学校	伊達市立掛田小学校	7月2日	50cm	0.21	0.32	0.14	0.19	0.16	0.15	0.16	0.16	0.20	0.17	0.20	○	[正門]No.37伊達市立掛田幼稚園と共用		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.19				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年7月2日調査分速報)

平成24年7月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
41	伊達市	小学校	伊達市立大石小学校	7月2日	50cm	0.23	0.26	0.11	0.13	0.14	0.18	0.14	0.16	0.15	0.15	0.17	○			
					1m					0.14					0.14	0.14				
42	伊達市	小学校	伊達市立石田小学校	7月2日	50cm	0.33	0.38	0.17	0.30	0.40	0.21	0.22	0.25	0.23	0.26	0.24	○			
					1m					0.38					0.38	0.30				
43	伊達市	小学校	伊達市立小国小学校	7月2日	50cm	0.38	0.46	0.26	0.27	0.29	0.39	0.41	0.35	0.34	0.36	0.36	○			
					1m					0.31					0.31	0.31				
44	伊達市	中学校	伊達市立霊山中学校	7月2日	1m	0.43	0.44	0.36	0.37	0.23	0.49	0.24	0.20	0.20	0.27	0.28	○			
45	郡山市	保育園	鉄道弘済会郡山保育所(若竹保育園)	7月2日	50cm	0.36	0.46	0.29	0.35	0.37	0.29	0.34	0.34	0.56	0.38	0.42	○			
					1m					0.36					0.36	0.50				
46	郡山市	保育園	エムポリアム並木保育園	7月2日	50cm	0.32	0.35	0.30	0.35	0.24	0.26	0.26	0.30	0.27	0.27	0.32	○			
					1m					0.24					0.24	0.29				
47	郡山市	保育園	桑野保育所	7月2日	50cm	0.36	0.32	0.25	0.29	0.33	0.27	0.29	0.23	0.29	0.28	0.30	○			
					1m					0.32					0.32	0.34				
48	郡山市	保育園	希望ヶ丘保育所	7月2日	50cm	0.30	0.29	0.29	0.27	0.19	0.23	0.25	0.29	0.39	0.27	0.26	○			
					1m					0.19					0.19	0.22				
49	郡山市	保育園	うねめ保育所	7月2日	50cm	0.39	0.34	0.31	0.38	0.35	0.27	0.27	0.35	0.23	0.29	0.31	○			
					1m					0.33					0.33	0.31				
50	郡山市	保育園	スギナ保育園	7月2日	50cm	0.18	0.23	0.19	0.20	0.36	0.33	0.49	0.48	0.33	0.40	0.39	○			
					1m					0.36					0.36	0.40				
51	郡山市	保育園	富田保育所	7月2日	50cm	0.39	0.45	0.26	0.26	0.29	0.30	0.29	0.58	0.33	0.36	0.33	○			
					1m					0.30					0.30	0.23				
52	郡山市	保育園	八山田保育園	7月2日	50cm	0.34	0.42	0.25	0.25	0.34	0.42	0.44	0.46	0.26	0.38	0.42	○			
					1m					0.33					0.33	0.37				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年7月2日調査分速報)

平成24年7月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考				
					測定高さ		正門				昇降口				校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値						
					50cm or 1m	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果			
53	郡山市	保育園	富久山保育所	7月2日	50cm	0.34	0.36	0.27	0.24	0.51	0.28	0.37	0.40	0.22	0.36	0.37	○				
					1m					0.46					0.46	0.50					
54	郡山市	保育園	乙高保育所	7月2日	50cm	0.35	0.40	0.37	0.37	0.33	0.41	0.36	0.45	0.26	0.36	0.41	○				
					1m					0.33					0.33	0.35					
55	郡山市	保育園	はなさと保育園	7月2日	50cm	0.36	0.44	0.36	0.48	0.24	0.29	0.33	0.31	0.35	0.30	0.35	○				
					1m					0.26					0.26	0.35					
56	郡山市	中学校	郡山市立西田中学校	7月2日	1m	0.41	0.52	0.40	0.48	0.18	0.27	0.23	0.22	0.40	0.26	0.29	○				
57	郡山市	中学校	郡山市立富田中学校	7月2日	1m	0.49	0.45	0.49	0.37	0.22	0.29	0.65	0.36	0.23	0.35	0.31	○				
58	郡山市	中学校	郡山市立明健中学校	7月2日	1m	0.55	0.69	0.27	0.34	0.22	0.29	0.34	0.49	0.30	0.33	0.30	○				
59	郡山市	中学校	郡山市立行健中学校	7月2日	1m	0.26	0.28	0.41	0.43	0.36	0.35	0.22	0.24	0.23	0.28	0.29	○				
60	郡山市	専修学校	郡山学院高等専修学校	7月2日	1m			0.33	0.49								×	[正門][校庭・園庭等]無し			
61	郡山市	専修学校	太田看護専門学校	7月2日	1m	0.39	0.51	0.30	0.36								×				
62	須賀川市	保育園	独立行政法人国立病院機構福島病院たんぼぼ保育園	7月2日	50cm	0.21	0.24	0.27	0.30	0.28	0.29	0.29	0.26	0.34	0.29	0.31	○				
					1m					0.24					0.24	0.28					
63	須賀川市	幼稚園	天泉幼稚園	7月2日	50cm	0.15	0.18	0.12	0.17	0.14	0.14	0.13	0.17	0.19	0.15	0.17	○				
					1m					0.13					0.13	0.15					
64	須賀川市	幼稚園	須賀川幼稚園	7月2日	50cm	0.10	0.11	0.13	0.13	0.11	0.13	0.14	0.12	0.15	0.13	0.14	○				
					1m					0.11					0.11	0.11					
65	須賀川市	高等学校	須賀川高校	7月2日	1m	0.13	0.17	0.14	0.19	0.20	0.17	0.23	0.13	0.18	0.18	0.23	×				
66	須賀川市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校	7月2日	50cm	0.19	0.19	0.13	0.12								-	[校庭・園庭等]無し			
					1m	0.18	0.19	0.12	0.13												
67	須賀川市	専修学校	須賀川専門学校	7月2日	1m	0.16	0.17	0.15	0.16								×	[校庭・園庭等]無し			
68	須賀川市	専修学校	独立行政法人国立病院機構福島病院附属看護学校	7月2日	1m	0.17		0.19									×	新規調査施設			
69	須賀川市	専修学校	公立岩瀬病院附属高等看護学院	7月2日	1m	0.18	0.17	0.13	0.17								-	[正門]仮正門 [校庭・園庭等]無し			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年7月2日調査分速報)

平成24年7月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値						前回 調査結果		
						前回 調査結果		前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			
70	鏡石町	幼稚園	岡ノ内幼稚園	7月2日	50cm	0.18	0.21	0.21	0.26	0.12	0.19	0.12	0.19	0.12	0.15	0.16	○、△	6月に補装工事
					1m					0.11					0.11	0.13		
71	平田村	保育園	小平保育所	7月2日	50cm	0.11	0.13	0.13	0.16	0.14	0.14	0.15	0.13	0.16	0.14	0.15	△	
					1m					0.14					0.14	0.16		
72	平田村	幼稚園	平田村立小平幼稚園	7月2日	50cm	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.15	0.16	0.14	0.15	×	
					1m					0.12					0.12	0.13		
73	平田村	幼稚園	平田村立永田幼稚園	7月2日	50cm	0.17	0.15	0.14	0.17	0.16	0.14	0.16	0.19	0.19	0.17	0.18	×	
					1m					0.16					0.16	0.18		
74	平田村	小学校	平田村立小平小学校	7月2日	50cm	0.12	0.13	0.13	0.13	0.16	0.14	0.20	0.18	0.20	0.18	0.17	×	
					1m					0.15					0.15	0.15		
75	平田村	中学校	平田村立小平中学校	7月2日	1m	0.11	0.12	0.11	0.12	0.14	0.20	0.19	0.16	0.15	0.17	0.18	×	
76	白河市	幼稚園	白河市立小田川幼稚園	7月2日	50cm	0.29	0.35	0.18	0.20	0.25	0.30	0.20	0.20	0.22	0.23	0.24	○	
					1m					0.25					0.25	0.26		
77	白河市	小学校	白河市立小田川小学校	7月2日	50cm	0.25	0.31	0.13	0.19	0.30	0.43	0.35	0.38	0.32	0.36	0.34	○	H23.6月に側溝の清掃実施
					1m					0.28					0.28	0.24		
78	白河市	小学校	白河市立信夫第二小学校	7月2日	50cm	0.27	0.34	0.16	0.24	0.29	0.24	0.29	0.28	0.22	0.26	0.30	○	
					1m					0.30					0.30	0.37		
79	白河市	中学校	白河市立東北中学校	7月2日	1m	0.19	0.21	0.15	0.20	0.25	0.20	0.20	0.17	0.18	0.20	0.24	○	
80	中島村	保育園	中島保育所	7月2日	50cm	0.16	0.19	0.14	0.16	0.14	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	○	
					1m					0.13					0.13	0.15		
81	中島村	幼稚園	中島村立中島幼稚園	7月2日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	○	
					1m					0.09					0.09	0.11		
82	中島村	小学校	中島村立滑津小学校	7月2日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.10	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	○	
					1m					0.14					0.14	0.14		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年7月2日調査分速報)

平成24年7月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果	今回 調査結果	前回 調査結果	今回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
83	中島村	小学校	中島村立吉子川小学校	7月2日	50cm	0.15	0.16	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.08	0.13	0.11	0.13	○		
					1m					0.11					0.11	0.14			
84	中島村	中学校	中島村立中島中学校	7月2日	1m	0.14	0.13	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.08	0.12	0.10	0.13	○		
					50cm	0.12	0.14	0.10	0.13	0.06	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09			
85	矢吹町	小学校	矢吹町立中畑小学校	7月2日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.13	0.06	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○		
					1m					0.06					0.06	0.08			
86	喜多方市	保育園	東町のびやか保育園	7月2日	50cm			0.08	0.08	0.12	0.14	0.13	0.12	0.16	0.13	0.15	×	[正門]無し	
					1m					0.12					0.12	0.13			
87	喜多方市	保育園	さくらっこ保育園	7月2日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.12			
					1m					0.10					0.10	0.10			
88	喜多方市	保育園	ひめさゆり保育園	7月2日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.10	0.12	0.14	0.15	0.13	0.13	0.13	0.05	×		
					1m					0.12					0.12	0.04			
89	喜多方市	保育園	喜多方市第一保育所	7月2日	50cm			0.09	0.18	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	×	[正門]無し	
					1m					0.16					0.16	0.14			
90	喜多方市	保育園	喜多方市第二保育所	7月2日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.10	0.13	0.10	0.13	0.10	0.14	0.12	0.13	×		
					1m					0.12					0.12	0.12			
91	喜多方市	保育園	喜多方市第四保育所	7月2日	50cm			0.11	0.10	0.18	0.18	0.13	0.14	0.18	0.16	0.12	×	[正門]無し	
					1m					0.16					0.16	0.13			
92	喜多方市	保育園	道光保育所	7月2日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.11	0.14	0.12	0.18	0.25	0.14	0.17	0.16	×		
					1m					0.13					0.13	0.14			
93	喜多方市	保育園	喜多方市塩川保育所	7月2日	50cm	0.27	0.28	0.12	0.15	0.24	0.25	0.27	0.27	0.25	0.26	0.28			
					1m					0.22					0.22	0.26			
94	喜多方市	保育園	喜多方市姥堂保育所	7月2日	50cm	0.15	0.14	0.11	0.12	0.27	0.27	0.24	0.22	0.29	0.26	0.29			
					1m					0.25					0.25	0.28			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年7月2日調査分速報)

平成24年7月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
95	喜多方市	保育園	喜多方市堂島保育所	7月2日	50cm	0.18	0.18	0.11	0.15	0.23	0.24	0.25	0.27	0.30	0.26	0.30	○		
					1m					0.22					0.22	0.25			
96	喜多方市	保育園	喜多方市山都保育所	7月2日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.11	0.13	0.13	0.14	0.11	0.14	0.13	0.08	×		
					1m					0.13					0.13	0.06			
97	喜多方市	保育園	喜多方市荻野保育所	7月2日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.15	0.13	0.16	0.13	0.13	0.11	×		
					1m					0.09					0.09	0.08			
98	喜多方市	保育園	喜多方市西羽賀保育所	7月2日	50cm	0.13	0.10	0.09	0.09	0.19	0.17	0.15	0.15	0.17	0.17	0.15			
					1m					0.18					0.18	0.11			
99	喜多方市	保育園	東町さつき保育所	7月2日	50cm	0.17	0.15	0.10	0.10	0.17	0.16	0.16	0.17	0.18	0.17	0.16			
					1m					0.15					0.15	0.16			
100	喜多方市	保育園	桜ヶ丘育児園	7月2日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11			
					1m					0.09					0.09	0.09			
101	喜多方市	保育園	会津ヤクルト販売(株)喜多方センター内託児所	7月2日	50cm			0.15	0.13	0.14	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15		[正門]無し	
					1m					0.14					0.14	0.13			
102	喜多方市	保育園	医療法人 昨雲会 たんぼぼ保育園	7月2日	50cm	0.08	0.09	0.12	0.13	0.11	0.12	0.10	0.13	0.13	0.12	0.16		[昇降口]正門側昇降口	
					1m					0.10					0.10	0.14			
103	喜多方市	保育園	ホッツランドどんぐりの森	7月2日	50cm	0.14	0.16	0.13	0.11	0.13	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14	0.19			
					1m					0.12					0.12	0.17			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年7月2日調査分速報)

平成24年7月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
104	喜多方市	保育園	ドレミ保育園	7月2日	50cm	0.11	0.16	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	0.11	0.12	0.13			
					1m					0.11					0.11	0.11			
105	喜多方市	保育園	きっずはうす	7月2日	50cm	0.12	0.10	0.09	0.12	0.10	0.09	0.10	0.13	0.14	0.11	0.13			
					1m					0.10					0.10	0.11			
106	喜多方市	保育園	託児ルームこずもす	7月2日	50cm			0.15	0.20	0.16	0.24	0.23	0.15	0.17	0.19	0.26		[正門]無し	
					1m					0.16					0.16	0.20			
107	喜多方市	保育園	塩川すこやか育児園	7月2日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.16			
					1m					0.14					0.14	0.13			
108	喜多方市	幼稚園	喜多方市立岩月幼稚園	7月2日	50cm			0.12	0.12	0.13	0.16	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	×	[正門]無し	
					1m					0.13					0.13	0.09			
109	喜多方市	幼稚園	喜多方市立関柴幼稚園	7月2日	50cm	0.15	0.13	0.14	0.12	0.15	0.17	0.18	0.17	0.18	0.17	0.15	×		
					1m					0.15					0.15	0.13			
110	南相馬市	保育園	はなぶさ託児所	7月2日	50cm	0.49	0.25	0.26	0.14	0.45	0.40	0.47	0.49	0.40	0.44	0.48	○	休止中	
					1m					0.41					0.41	0.42			
111	南相馬市	幼稚園	さゆり幼稚園	7月2日	50cm	0.22	0.26	0.21	0.22	0.13	0.18	0.15	0.20	0.22	0.18	0.20	○		
					1m					0.13					0.13	0.15			
112	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第二小学校	7月2日	50cm	0.20	0.22	0.16	0.17	0.10	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.15	○		
					1m					0.12					0.12	0.32			
113	南相馬市	高等学校	原町高校	7月2日	1m	0.36	0.44	0.22	0.26	0.11	0.15	0.11	0.11	0.11	0.12	0.15	○		
114	いわき市	保育園	高久保育園	7月2日	50cm	0.15	0.13	0.10	0.11	0.09	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	○		
					1m					0.09					0.09	0.11			
115	いわき市	保育園	江名保育所	7月2日	50cm	0.24	0.29	0.29	0.32	0.30	0.29	0.27	0.31	0.28	0.29	0.34	×	津波により休園中 今後解体予定あり	
					1m					0.28					0.28	0.31			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年7月2日調査分速報)

平成24年7月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)												表土除去 実施状況	備考				
					測定高さ		正門				昇降口				校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
					50cm or 1m	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果						
116	いわき市	保育園	永崎保育所	7月2日	50cm	0.13	0.15	0.15	0.18	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.11	○					
					1m					0.08					0.08	0.09						
117	いわき市	保育園	梅香保育園	7月2日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.12	0.10	0.10	0.09	0.15	0.13	0.11	0.15	○					
					1m					0.10					0.10	0.13						
118	いわき市	保育園	たかつき保育園	7月2日	50cm	0.13	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.15	○					
					1m					0.13					0.13	0.13						
119	いわき市	保育園	いわき・さくらんぼ保育園	7月2日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.13	0.11	0.12	○					
					1m					0.11					0.11	0.10						
120	いわき市	保育園	鹿島保育所	7月2日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.08	0.10	0.08	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	○					
					1m					0.10					0.10	0.10						
121	いわき市	保育園	アイリス保育園	7月2日	50cm			0.11	0.10	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	○	[正門]無し [校庭・園庭等]新規調査地点(前回は船戸幼稚園と同一地点)					
					1m					0.13					0.13							
122	いわき市	保育園	養生会託児所バンビ(かしま病院)	7月2日	50cm	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17						
					1m					0.15					0.15	0.17						
123	いわき市	保育園	ベビーハウスわたなべ	7月2日	50cm	0.14	0.16	0.14	0.15	0.14					0.14	0.17		[校庭・園庭等]一般の民家の為、狭い庭の中央のみ測定				
					1m					0.15					0.15	0.18						
124	いわき市	幼稚園	いわき市立江名幼稚園	7月2日	50cm	0.12	0.14	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	○					
					1m					0.11					0.11	0.12						
125	いわき市	幼稚園	かしま幼稚園	7月2日	50cm	0.12	0.16	0.10	0.12	0.11	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.13	○					
					1m					0.11					0.11	0.13						
126	いわき市	幼稚園	船戸幼稚園	7月2日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.13	○	[校庭・園庭等]No.121アイリス保育園と共用				
					1m					0.11					0.11	0.13						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果  
(平成24年7月2日調査分速報)

平成24年7月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
							前回 調査結果		前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	前回 調査結果
127	いわき市	小学校	いわき市立江名小学校	7月2日	50cm	0.16	0.18	0.17	0.19	0.12	0.12	0.15	0.17	0.16	0.14	0.15	○		
					1m					0.12					0.12	0.14			
128	いわき市	小学校	いわき市立永崎小学校	7月2日	50cm			0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	△	[正門]無し(被災による)	
					1m					0.09					0.09	0.10			
129	いわき市	小学校	いわき市立平第一小学校	7月2日	50cm	0.13	0.15	0.10	0.13	0.16	0.15	0.17	0.20	0.18	0.17	0.21	△		
					1m					0.15					0.15	0.17			
130	いわき市	小学校	いわき市立平第二小学校	7月2日	50cm	0.12	0.16	0.12	0.14	0.14	0.15	0.12	0.13	0.14	0.14	0.17	△		
					1m					0.13					0.13	0.14			
131	いわき市	小学校	いわき市立中央台東小学校	7月2日	50cm	0.12	0.18	0.10	0.11	0.09	0.11	0.14	0.16	0.12	0.12	0.12	○		
					1m					0.08					0.08	0.12			
132	いわき市	小学校	いわき市立鹿島小学校	7月2日	50cm	0.12	0.14	0.13	0.14	0.15	0.20	0.19	0.19	0.16	0.18	0.20	△	[校庭・園庭等]③が水溜りになっていた為、前回より南東に約3メートル位移動して測定	
					1m					0.13					0.13	0.16			
133	いわき市	中学校	いわき市立江名中学校	7月2日	1m	0.14	0.13	0.15	0.15	0.17	0.17	0.16	0.18	0.18	0.17	0.19	△		
134	いわき市	中学校	いわき市立平第一中学校	7月2日	1m	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14	0.17	0.17	0.13	0.15	0.17	△		
135	いわき市	高等学校	磐城高校	7月2日	1m	0.12	0.14	0.10	0.14	0.14	0.19	0.15	0.18	0.15	0.16	0.17	×		
136	いわき市	高等学校	磐城桜が丘高校	7月2日	1m	0.16	0.20	0.11	0.13	0.11	0.13	0.15	0.16	0.20	0.15	0.20	×		
137	いわき市	高等学校	いわき光洋高校	7月2日	1m	0.18	0.23	0.16	0.20	0.15	0.15	0.24	0.19	0.19	0.18	0.21	×		

※「前回調査結果(平均値)」とは、原則平成24年3月12日から3月30日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について(速報)」における調査結果、その他については、備考欄に記載する。