

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果について（速報）

平成25年 8月30日
 原子力災害現地対策本部（放射線班）
 福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
 平成25年7月17日（水）～8月9日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (7月19日調査分)
	施設数
1, 733	121

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
 7月19日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.57 橘高校 【福島市】	0.07 中野保育所 【郡山市】 いわき市立勿来第三小学校 【いわき市】	0.04 ～ 0.78
昇降口	0.29 福島ヤクルト販売（株）南部 センターつくしんぼ保育室 【福島市】 ユーパロつつみ保育園 【郡山市】	0.06 植田保育園 【いわき市】	0.05 ～ 1.2
校庭・園庭等	0.47 福島県立総合衛生学院 【福島市】	0.06 植田保育園 【いわき市】	0.02 ～ 0.63

※ 前回調査は平成25年1月8日から1月31日に実施。

※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1 地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1 地点、校庭・園庭等の中心部及び4 隅の5 地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5 回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5 地点の平均値を全体平均値を調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ5 0 c m（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1 mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1 mの平均値、特別支援学校及び各種学校は5 0 c m及び1 mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

7 月 1 9 日までの調査結果（速報）

	7 月 1 8 日まで調査分	7 月 1 9 日調査分	合 計
正門	2 0 5	1 1 5	3 2 0
昇降口	2 0 8	1 2 1	3 2 9
校庭・園庭等	1 9 4	1 1 6	3 1 0
調査施設数	2 1 1	1 2 1	3 3 2

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月19日調査分速報)

平成25年8月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
1	福島市	保育園	杉妻保育所	7月19日	50cm	0.15	0.15	0.13	0.11	0.14	0.16	0.21	0.16	0.13	0.16	0.11	○		
					1m					0.14					0.14	0.09			
2	福島市	保育園	蓬萊保育所	7月19日	50cm	0.23	0.18	0.12	0.10	0.15	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.11	○		
					1m					0.14					0.14	0.11			
3	福島市	保育園	蓬萊第二保育所	7月19日	50cm	0.16	0.13	0.16	0.14	0.20	0.19	0.27	0.24	0.35	0.25	0.19	○		
					1m					0.20					0.20	0.15			
4	福島市	保育園	こじか保育園	7月19日	50cm	0.13	0.12	0.14	0.12	0.11	0.14	0.16	0.12	0.14	0.13	0.11	○		
					1m					0.10					0.10	0.09			
5	福島市	保育園	アゴラキンダーガーデン	7月19日	50cm			0.15	0.20	0.19	0.18	0.19	0.23	0.19	0.20	0.23	○	〔正門〕無し	
					1m					0.21					0.21	0.20			
6	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)南部センターつくしんぼ保育室	7月19日	50cm	0.36	0.26	0.29	0.26	0.36	0.36	0.27	0.26	0.55	0.36	0.32	—	施設所在地は2階 〔校庭・園庭等〕駐車場	
					1m					0.35					0.35	0.32			
7	福島市	保育園	敬愛きらり保育園	7月19日	50cm	0.35	0.32	0.20	0.20	0.25	0.47	0.35	0.27	0.29	0.33	0.30	○		
					1m					0.27					0.27	0.22			
8	福島市	幼稚園	さくら幼稚園	7月19日	50cm	0.19	0.22	0.12	0.15	0.15	0.19	0.14	0.17	0.24	0.18	0.17	○		
					1m					0.15					0.15	0.16			
9	福島市	幼稚園	福島文化幼稚園	7月19日	50cm	0.19	0.29	0.16	0.22	0.11	0.13	0.13	0.10	0.13	0.12	0.16	○		
					1m					0.11					0.11	0.13			
10	福島市	幼稚園	福島こひつじ幼稚園	7月19日	50cm	0.13	0.19	0.16	0.30	0.14	0.15	0.27	0.14	0.22	0.18	0.22	○		
					1m					0.14					0.14	0.17			
11	福島市	幼稚園	蓬萊もみじ幼稚園	7月19日	50cm	0.14	0.15	0.10	0.12	0.15	0.17	0.15	0.15	0.18	0.16	0.14	○		
					1m					0.16					0.16	0.14			
12	福島市	幼稚園	みその幼稚園	7月19日	50cm	0.10	0.13	0.16	0.18	0.10	0.12	0.12	0.10	0.13	0.11	0.10	○		
					1m					0.10					0.10	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月19日調査分速報)

平成25年8月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値				① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果									
13	福島市	幼稚園	めばえ幼稚園	7月19日	50cm	0.20	0.30	0.13	0.17	0.12	0.17	0.21	0.22	0.20	0.18	0.24	○	
					1m					0.13					0.13	0.17		
14	福島市	高等学校	福島高校	7月19日	1m	0.31	0.21	0.16	0.15	0.12	0.23	0.14	0.14	0.12	0.15	0.11	○	
15	福島市	高等学校	橘高校	7月19日	1m	0.57	0.45	0.09	0.10	0.15	0.15	0.19	0.21	0.16	0.17	0.16	○	
16	福島市	高等学校	福島西高校	7月19日	1m	0.16	0.13	0.20	0.20	0.12	0.14	0.13	0.20	0.15	0.15	0.09	○	
17	福島市	高等学校	福島東稜高校	7月19日	1m	0.28	0.38	0.15	0.20	0.34	0.53	0.35	0.29	0.48	0.40	0.40	○	
18	福島市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校医大分校	7月19日	50cm	0.43	0.24	0.08	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.12	0.10	0.11		施設所在地は県立医大の3階 〔正門〕医大関係者通用門 〔校庭・園庭等〕施設内室外(ライトハウス)
					1m	0.43	0.25	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.12		
19	福島市	専修学校	有朋高等学院	7月19日	1m	0.29	0.41	0.26	0.36	0.21	0.15	0.29	0.30	0.19	0.23	0.29	○	
20	福島市	専修学校	福島県立総合衛生学院	7月19日	1m	0.35	0.54	0.26	0.24	0.86	0.34	0.27	0.30	0.56	0.47	0.54	—	〔校庭・園庭等〕駐車場
21	川俣町	小学校	川俣町立飯坂小学校	7月19日	50cm	0.22	0.23	0.18	0.17	0.23	0.25	0.29	0.27	0.24	0.26	0.20	○	
					1m					0.22					0.22	0.17		
22	川俣町	小学校	川俣町立川俣小学校	7月19日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.15	0.17	0.20	0.16	0.14	0.15	0.16	0.13	○	
					1m					0.15					0.15	0.11		
23	川俣町	高等学校	川俣高校	7月19日	1m	0.19	0.21	0.14	0.24	0.12	0.18	0.14	0.15	0.12	0.14	0.13	○	〔校庭・園庭等〕第一グラウンド
					1m					0.13	0.17	0.15	0.15	0.17	0.15	0.13	○	〔校庭・園庭等〕第二グラウンド
24	郡山市	保育園	日和田保育所	7月19日	50cm	0.17	0.19	0.17	0.17	0.16	0.22	0.38	0.33	0.15	0.25	0.23	○	
					1m					0.16					0.16	0.19		
25	郡山市	保育園	喜久田保育所	7月19日	50cm	0.19	0.35	0.16	0.18	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16	0.18	○	
					1m					0.16					0.16	0.16		
26	郡山市	保育園	緑ヶ丘保育園	7月19日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.09	0.14	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.12	○	
					1m					0.13					0.13	0.11		
27	郡山市	保育園	柳橋保育所	7月19日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.15	0.13	0.11	0.11	0.13	0.13	0.10	○	
					1m					0.15					0.15	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月19日調査分速報)

平成25年8月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
28	郡山市	保育園	西田保育所	7月19日	50cm	0.19	0.16	0.16	0.15	0.18	0.17	0.18	0.24	0.25	0.20	0.16	○		
					1m					0.18					0.18	0.17			
29	郡山市	保育園	田村保育所	7月19日	50cm	0.15	0.13	0.10	0.13	0.13	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.12	○		
					1m					0.13					0.13	0.11			
30	郡山市	保育園	熱海保育所	7月19日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.10	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.09	○		
					1m					0.13					0.13	0.10			
31	郡山市	保育園	中野保育所	7月19日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.09	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	0.07	—		
					1m					0.08					0.08	0.07			
32	郡山市	保育園	赤木保育所	7月19日	50cm	0.21	0.23	0.13	0.18	0.14	0.13	0.16	0.17	0.16	0.15	0.21	○		
					1m					0.14					0.14	0.18			
33	郡山市	保育園	桃見台保育所	7月19日	50cm	0.15	0.13	0.17	0.16	0.14	0.15	0.16	0.15	0.17	0.15	0.14	○		
					1m					0.15					0.15	0.13			
34	郡山市	保育園	鉄道弘済会郡山保育所(若竹保育園)	7月19日	50cm	0.28	0.30	0.15	0.20	0.14	0.18	0.21	0.22	0.22	0.19	0.18	○		
					1m					0.15					0.15	0.16			
35	郡山市	保育園	エムポリウム並木保育園	7月19日	50cm	0.18	0.21	0.18	0.23	0.19	0.20	0.20	0.20	0.18	0.19	0.19	○		
					1m					0.20					0.20	0.18			
36	郡山市	保育園	希望ヶ丘保育所	7月19日	50cm	0.21	0.24	0.12	0.21	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.17	○		
					1m					0.11					0.11	0.14			
37	郡山市	保育園	八山田保育園	7月19日	50cm	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17	0.20	0.17	0.16	0.18	0.18	0.23	○		
					1m					0.17					0.17	0.18			
38	郡山市	保育園	富久山保育所	7月19日	50cm	0.19	0.29	0.15	0.21	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.34	○		
					1m					0.12					0.12	0.43			
39	郡山市	保育園	乙高保育所	7月19日	50cm	0.26	0.37	0.24	0.34	0.17	0.18	0.17	0.18	0.17	0.17	0.31	○		
					1m					0.18					0.18	0.26			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月19日調査分速報)

平成25年8月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
40	郡山市	保育園	芳賀保育所	7月19日	50cm	0.21	0.24	0.17	0.22	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.24	○	
					1m					0.14					0.14	0.23		
41	郡山市	保育園	開成保育所	7月19日	50cm	0.15	0.23	0.16	0.27	0.14	0.15	0.17	0.14	0.17	0.15	0.20	○	
					1m					0.13					0.13	0.19		
42	郡山市	保育園	鶴見坦保育所	7月19日	50cm	0.24	0.25	0.13	0.22	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.27	○	
					1m					0.18					0.18	0.26		
43	郡山市	保育園	小金林保育園	7月19日	50cm	0.22	0.30	0.17	0.24	0.15	0.16	0.18	0.15	0.16	0.16	0.18	○	
					1m					0.16					0.16	0.16		
44	郡山市	保育園	光ベビーホーム	7月19日	50cm	0.21	0.18	0.19	0.20	0.14	0.19	0.15	0.17	0.15	0.16	0.16	○	
					1m					0.16					0.16	0.15		
45	郡山市	保育園	ユーバロつつみ保育園	7月19日	50cm			0.29	0.37								—	[正門][校庭・園庭等]無し
46	郡山市	保育園	ユーバロ中町保育園	7月19日	50cm			0.25	0.21								—	施設所在地は3階 [正門][校庭・園庭等]無し
47	郡山市	保育園	アゴラキンダーガーデン	7月19日	50cm	0.26	0.32	0.26	0.33								—	[校庭・園庭等]無し
48	郡山市	保育園	(財)太田綜合病院附属桔梗保育園	7月19日	50cm	0.13	0.16	0.24	0.34	0.19	0.21	0.25	0.24	0.24	0.23	0.27	○	
					1m					0.19					0.19	0.23		
49	郡山市	保育園	キッズハウスさくらっこ	7月19日	50cm			0.17	0.21								—	[正門][校庭・園庭等]無し
50	郡山市	保育園	(医)明信会今泉西病院トモロ保育園	7月19日	50cm			0.18	0.32								—	[正門][校庭・園庭等]無し
51	郡山市	保育園	つばさ保育園	7月19日	50cm			0.21	0.25								—	[正門][校庭・園庭等]無し
52	郡山市	保育園	こばと保育園	7月19日	50cm	0.21	0.34	0.23	0.33	0.17	0.19	0.22	0.16	0.15	0.18	0.23	○	
					1m					0.15					0.15	0.25		
53	郡山市	保育園	たかだ保育園	7月19日	50cm	0.23	0.27	0.20	0.27								—	[校庭・園庭等]無し
54	白河市	保育園	白河みのり保育園	7月19日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.10	0.14	0.11	0.12	0.13	○	
					1m					0.11					0.11	0.10		
55	白河市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)新白河センター託児所	7月19日	50cm	0.21	0.20	0.11	0.10								—	[校庭・園庭等]無し

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月19日調査分速報)

平成25年8月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									全体 平均値	前回 調査結果	
										① 中央	②	③	④	⑤							
56	白河市	幼稚園	白河市立白坂幼稚園	7月19日	50cm	0.21	0.30	0.14	0.15	0.18	0.15	0.17	0.14	0.16	0.16	0.15	○				
					1m					0.18					0.18	0.18					
57	白河市	小学校	白河市立みさか小学校	7月19日	50cm	0.22	0.20	0.10	0.10	0.14	0.14	0.14	0.17	0.18	0.15	0.14	○				
					1m					0.15					0.15	0.13					
58	白河市	小学校	白河市立白河第二小学校	7月19日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	0.12	0.16	0.12	0.13	0.15	0.14	0.11	○				
					1m					0.12					0.12	0.11					
59	白河市	小学校	白河市立白河第五小学校	7月19日	50cm	0.18	0.30	0.11	0.13	0.15	0.19	0.16	0.18	0.13	0.16	0.13	○				
					1m					0.13					0.13	0.13					
60	白河市	中学校	白河市立白河南中学校	7月19日	1m	0.24	0.27	0.12	0.13	0.17	0.19	0.20	0.18	0.14	0.18	0.16	○				
61	棚倉町	幼稚園	棚倉町立高野幼稚園	7月19日	50cm	0.14	0.12	0.10	0.08	0.10	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.10	○	棚倉町立高野小学校と同一施設			
					1m					0.11					0.11	0.09					
62	棚倉町	小学校	棚倉町立高野小学校	7月19日	50cm	0.14	0.12	0.10	0.08	0.10	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.10	○	棚倉町立高野幼稚園と同一施設			
					1m					0.11					0.11	0.09					
63	塙町	保育園	塙保育園	7月19日	50cm	0.12	0.13	0.11	0.11	0.16	0.17	0.16	0.16	0.13	0.16	0.17					
					1m					0.18					0.18	0.18					
64	塙町	保育園	めだか保育室	7月19日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	○				
					1m					0.08					0.08	0.07					
65	塙町	幼稚園	塙町立塙幼稚園	7月19日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	○				
					1m					0.07					0.07	0.10					
66	塙町	幼稚園	塙町立常豊幼稚園	7月19日	50cm	0.11	0.10	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	○				
					1m					0.07					0.07	0.07					
67	塙町	幼稚園	塙町立笹原幼稚園	7月19日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	○	〔正門〕 塙町立笹原小学校と共用			
					1m					0.09					0.09	0.08					
68	塙町	小学校	塙町立塙小学校	7月19日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.16	0.14	0.13	0.16	0.14	0.14	○				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月19日調査分速報)

平成25年8月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ―…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
68	塙町	小学校	塙町立塙小学校	7月19日	1m					0.12					0.12	0.13	○			
69	塙町	小学校	塙町立常豊小学校	7月19日	50cm	0.08	0.10	0.12	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
70	塙町	小学校	塙町立笹原小学校	7月19日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	○	〔正門〕 塙町立笹原幼稚園と共用		
					1m					0.11					0.11	0.10				
71	塙町	中学校	塙町立塙中学校	7月19日	1m	0.11	0.11	0.14	0.13	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○			
72	会津若松市	保育園	湊しらとり保育園	7月19日	50cm	0.10	0.06	0.08	0.08	0.15	0.14	0.16	0.14	0.14	0.15			〔校庭・園庭等〕 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し		
					1m					0.14					0.14					
73	会津若松市	小学校	会津若松市立松長小学校	7月19日	50cm	0.12	0.09	0.10	0.10	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.07	○			
					1m					0.12					0.12	0.07				
74	会津若松市	小学校	会津若松市立一箕小学校	7月19日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.13	0.11	0.14	0.14	0.13	0.13	0.09	○			
					1m					0.12					0.12	0.08				
75	会津若松市	小学校	会津若松市立行仁小学校	7月19日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.09	0.12	0.10	0.09	0.12	0.10	0.11	0.11				
					1m					0.12					0.12	0.12				
76	会津若松市	小学校	会津若松市立城北小学校	7月19日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
77	会津若松市	小学校	会津若松市立神指小学校	7月19日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.18	0.24	0.19	0.25	0.24	0.22	0.09		前回調査時は50cmのみ測定		
					1m					0.17					0.17					
78	会津若松市	小学校	会津若松市立永和小学校	7月19日	50cm	0.11	0.08	0.10	0.09	0.20	0.15	0.16	0.17	0.16	0.17	0.10				
					1m					0.18					0.18	0.11				
79	会津若松市	小学校	会津若松市立湊小学校	7月19日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.10	0.12	0.12	0.11	0.10	0.13	0.12	0.04				
					1m					0.10					0.10	0.04				
80	会津若松市	小学校	会津若松市立東山小学校	7月19日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.15	0.12	0.12	0.11				
					1m					0.11					0.11	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月19日調査分速報)

平成25年8月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										全体 平均値	前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤							
81	会津若松市	小学校	会津若松市立城南小学校	7月19日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.06	○			
					1m					0.08					0.08	0.06				
82	会津若松市	小学校	会津若松市立小金井小学校	7月19日	50cm	0.11	0.07	0.12	0.11	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.07				
					1m					0.10					0.10	0.08				
83	会津若松市	小学校	会津若松市立門田小学校	7月19日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.15	0.16	0.12	0.16	0.16	0.15	0.08				
					1m					0.14					0.14	0.08				
84	会津若松市	小学校	会津若松市立日新小学校	7月19日	50cm	0.14	0.10	0.11	0.11	0.13	0.12	0.15	0.13	0.13	0.13	0.08	※			
					1m					0.12					0.12	0.08				
85	会津若松市	小学校	会津若松市立大戸小学校	7月19日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.06				
					1m					0.09					0.09	0.06				
86	会津若松市	中学校	福島県立会津学鳳中学校	7月19日	1m	0.10	0.09	0.08	0.09	0.14	0.14	0.19	0.18	0.15	0.16	0.11		〔正門〕 会津学鳳高校と共用 〔校庭・園庭等〕 運動場 会津学鳳高校と共用		
					1m					0.16	0.15	0.16	0.09	0.15	0.14	0.10				
87	会津若松市	中学校	会津若松市立湊中学校	7月19日	1m	0.08	0.05	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.03	○			
88	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	7月19日	1m	0.08	0.06	0.09	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.07				
89	会津若松市	高等学校	会津学鳳高校	7月19日	1m	0.10	0.09	0.09	0.09	0.14	0.14	0.19	0.18	0.15	0.16	0.11		〔正門〕 福島県立会津学鳳中学校と共用 〔校庭・園庭等〕 運動場 福島県立会津学鳳中学校と共用		
					1m					0.16	0.15	0.16	0.09	0.15	0.14	0.10				
90	南相馬市	保育園	南相馬市立八沢幼稚園	7月19日	50cm	0.10	0.12	0.11	0.12	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	○			
					1m					0.09					0.09	0.08				
91	南相馬市	幼稚園	南相馬市立真野幼稚園	7月19日	50cm	0.17	0.19	0.11	0.12	0.10	0.14	0.12	0.10	0.10	0.11	0.15	△			
					1m					0.10					0.10	0.17				
92	南相馬市	幼稚園	南相馬市立鹿島幼稚園	7月19日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.12	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	○			
					1m					0.10					0.10	0.10				
93	南相馬市	幼稚園	南相馬市立上真野幼稚園	7月19日	50cm	0.14	0.19	0.11	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月19日調査分速報)

平成25年8月30日
原子力災害現地对策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
94	南相馬市	幼稚園	青葉幼稚園	7月19日	50cm	0.17	0.21	0.13	0.15	0.12	0.14	0.14	0.14	0.16	0.14	0.15	○		
					1m					0.13						0.13			0.12
95	南相馬市	幼稚園	さゆり幼稚園	7月19日	50cm	0.15	0.19	0.15	0.17	0.11	0.15	0.14	0.14	0.21	0.15	0.17	○		
					1m					0.10						0.10			0.14
96	南相馬市	幼稚園	原町みなみ幼稚園	7月19日	50cm	0.16	0.19	0.13	0.17	0.11	0.12	0.20	0.16	0.13	0.14	0.13	○		
					1m					0.10						0.10			0.11
97	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第一小学校	7月19日	50cm	0.24	0.25	0.13	0.14	0.09	0.12	0.10	0.13	0.13	0.11	0.12	○		
					1m					0.09						0.09			0.11
98	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第二小学校	7月19日	50cm	0.15	0.18	0.23	0.15	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	○		
					1m					0.09						0.09			0.10
99	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第三小学校	7月19日	50cm	0.25	0.26	0.17	0.25	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.14	○		
					1m					0.11						0.11			0.14
100	南相馬市	小学校	南相馬市立高平小学校	7月19日	50cm	0.11	0.14	0.11	0.11	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	○		
					1m					0.07						0.07			0.08
101	南相馬市	小学校	南相馬市立大壘小学校	7月19日	50cm	0.10	0.12	0.12	0.13	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	○		
					1m					0.07						0.07			0.08
102	いわき市	保育園	若葉台保育園	7月19日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	○		
					1m					0.09						0.09			0.09
103	いわき市	保育園	植田保育園	7月19日	50cm	0.08	0.10	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	○		
					1m					0.06						0.06			0.07
104	いわき市	保育園	みそら保育園	7月19日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	○		
					1m					0.08						0.08			0.09
105	いわき市	保育園	川部保育所	7月19日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	○		
					1m					0.08						0.08			0.09

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月19日調査分速報)

平成25年8月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値				全体 平均値	前回 調査結果						
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果			① 中央	②	③	④		
106	いわき市	保育園	四倉保育所	7月19日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	○	
					1m					0.10					0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月19日調査分速報)

平成25年8月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								前回 調査結果	
						① 中央	②			③	④	⑤	全体 平均値						
107	いわき市	保育園	桶売保育所	7月19日	50cm	0.25	0.27	0.16	0.17	0.15	0.18	0.15	0.15	0.13	0.15	0.16	○		
					1m					0.15					0.15	0.16			
108	いわき市	幼稚園	いわき市立四倉第一幼稚園	7月19日	50cm	0.10	0.14	0.14	0.15	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.15	○	いわき市立四倉小学校の一部を仮園舎として使用 〔正門〕いわき市立四倉小学校と共用	
					1m					0.11					0.11	0.15			
109	いわき市	幼稚園	千鳥幼稚園	7月19日	50cm	0.08	0.11	0.12	0.14	0.09	0.13	0.14	0.12	0.08	0.11	0.13	○		
					1m					0.08					0.08	0.10			
110	いわき市	幼稚園	あざみ野幼稚園	7月19日	50cm	0.09	0.12	0.12	0.13	0.10	0.10	0.13	0.13	0.15	0.12	0.14	○		
					1m					0.10					0.10	0.12			
111	いわき市	小学校	いわき市立勿来第三小学校	7月19日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○		
					1m					0.07					0.07	0.08			
112	いわき市	小学校	いわき市立四倉小学校	7月19日	50cm	0.10	0.14	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.21	0.14	0.15	0.17	○	〔正門〕いわき市立四倉第一幼稚園と共用	
					1m					0.15					0.15	0.16			
113	いわき市	小学校	いわき市立川前小学校	7月19日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.11	0.15	0.14	0.15	0.13	0.15	0.14	0.15	△	〔正門〕〔校庭・園庭等〕いわき市立川前中学校と共用	
					1m					0.15					0.15	0.15			
114	いわき市	小学校	いわき市立桶売小学校	7月19日	50cm	0.22	0.17	0.17	0.18	0.11	0.14	0.18	0.11	0.11	0.13	0.13	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕いわき市立桶売中学校と共用	
					1m					0.11					0.11	0.12			
115	いわき市	小学校	いわき市立小白井小学校	7月19日	50cm	0.14	0.14	0.13	0.14	0.10	0.12	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	○	いわき市立小白井中学校と同一施設	
					1m					0.09					0.09	0.10			
116	いわき市	中学校	いわき市立四倉中学校	7月19日	1m	0.12	0.13	0.13	0.15	0.13	0.16	0.13	0.12	0.21	0.15	0.16	△		
117	いわき市	中学校	いわき市立川前中学校	7月19日	1m	0.12	0.13	0.11	0.12	0.15	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	△	〔正門〕〔校庭・園庭等〕いわき市立川前小学校と共用	
118	いわき市	中学校	いわき市立桶売中学校	7月19日	1m	0.22	0.18	0.17	0.20	0.11	0.13	0.17	0.11	0.10	0.12	0.13	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕いわき市立桶売小学校と共用	
119	いわき市	中学校	いわき市立小白井中学校	7月19日	1m	0.14	0.15	0.13	0.14	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	○	いわき市立小白井小学校と同一施設	
120	いわき市	高等学校	勿来高校	7月19日	1m	0.09	0.12	0.08	0.10	0.09	0.19	0.14	0.14	0.10	0.13	0.15			
121	いわき市	高等学校	四倉高校	7月19日	1m	0.15	0.17	0.15	0.17	0.14	0.21	0.23	0.20	0.13	0.18	0.27	○		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月19日調査分速報)

平成25年8月30日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。
※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。