

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果について（速報）

平成25年 9月18日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
平成25年7月17日（水）～8月9日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (8月6日調査分)
	施設数
1, 733	47

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
8月6日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.14 昭和村立昭和小学校 【昭和村】	0.07 天栄村立湯本へき地保育所 【天栄村】 やどかり保育園 【石川町】 只見町立只見小学校 【只見町】 ・滝尻保育所 ・泉保育所 【いわき市】	0.04 ～ 0.78
昇降口	0.18 梨花の里保育園 【いわき市】	0.07 天栄村立湯本へき地保育所 【天栄村】 ・石川町立第一保育所 ・石川文化幼稚園 【石川町】 ・川口保育所 ・横田保育所 【金山町】 泉幼稚園 【いわき市】	0.05 ～ 1.2

施設区分	最大値 (μSv/h)	最小値 (μSv/h)	前回測定結果 (μSv/h)
校庭・園庭等	0.19 梨花の里保育園 【いわき市】	0.06 天栄村立湯本へき地保育所 【天栄村】 石川町立沢田小学校 【石川町】	0.02 ～ 0.63

※ 前回調査は平成 25 年 1 月 8 日から 1 月 31 日に実施。

※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1 地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1 地点、校庭・園庭等の中心部及び 4 隅の 5 地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点における 5 回の測定値の平均値（校庭・園庭等においては、5 地点の平均値である全体平均値。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ 50 cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ 1 m も測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ 1 m の平均値、特別支援学校及び各種学校は 50 cm 及び 1 m の両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

8 月 6 日までの調査結果（速報）

	8 月 5 日まで調査分	8 月 6 日調査分	合 計
正門	1, 436	46	1, 482
昇降口	1, 474	47	1, 521
校庭・園庭等	1, 405	48	1, 453
調査施設数	1, 478	47	1, 525

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月6日調査分速報)

平成25年9月18 日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
1	天栄村	保育園	天栄村立湯本へき地保育所	8月6日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	
					1m					0.06					0.06	0.06	
2	石川町	保育園	石川町立野木沢保育所	8月6日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	○
					1m					0.12					0.12	0.09	
3	石川町	保育園	石川町立第一保育所	8月6日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.11	0.12	0.14	0.13	0.11	0.13	0.13	0.10	○
					1m					0.13					0.13	0.11	
4	石川町	保育園	石川町立第二保育所	8月6日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	○
					1m					0.10					0.10	0.09	
5	石川町	保育園	クローバー保育園	8月6日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	
					1m					0.11					0.11	0.11	
6	石川町	保育園	やどかり保育園	8月6日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09	0.10	
					1m					0.09					0.09	0.10	
7	石川町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)石川センター保育室	8月6日	50cm			0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	—
					1m					0.09					0.09	0.08	
8	石川町	保育園	介護老人保健施設オルキス託児所	8月6日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	
					1m					0.09					0.09	0.07	
9	石川町	幼稚園	石川文化幼稚園	8月6日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	○
					1m					0.08					0.08	0.06	
10	石川町	小学校	石川町立中谷第一小学校	8月6日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.10	0.14	0.12	0.09	0.11	0.12	0.12	0.09	○
					1m					0.14					0.14	0.11	
11	石川町	小学校	石川町立中谷第二小学校	8月6日	50cm	0.12	0.14	0.15	0.16	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.08	○
					1m					0.12					0.12	0.10	
12	石川町	小学校	石川町立南山形小学校	8月6日	50cm	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12	○
					1m					0.14					0.14	0.12	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月6日調査分速報)

平成25年9月18 日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ―…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
13	石川町	小学校	石川町立山形小学校	8月6日	50cm	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.11	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	○		
					1m					0.12					0.12	0.11			
14	石川町	小学校	石川町立沢田小学校	8月6日	50cm	0.08	0.07	0.12	0.12	0.06	0.07	0.06	0.07	0.09	0.07	0.08	○		
					1m					0.06					0.06	0.06			
15	石川町	小学校	石川町立母畑小学校	8月6日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.11	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	○		
					1m					0.08					0.08	0.08			
16	石川町	小学校	石川町立野木沢小学校	8月6日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.07	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	0.10	○		
					1m					0.10					0.10	0.08			
17	石川町	小学校	石川町立石川小学校	8月6日	50cm	0.12	0.10	0.09	0.11	0.13	0.13	0.10	0.12	0.11	0.12	0.10	○		
					1m					0.11					0.11	0.11			
18	金山町	保育園	川口保育所	8月6日	50cm	0.09	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.04			
					1m					0.08					0.08	0.05			
19	金山町	保育園	横田保育所	8月6日	50cm	0.09	0.05	0.07	0.06	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.04		前回調査時は50cmのみ測定 〔校庭・園庭等〕南側園庭	
					1m					0.08					0.08				
					50cm					0.09	0.07	0.07	0.10	0.07	0.08	0.05		前回調査時は50cmのみ測定 〔校庭・園庭等〕北側園庭	
					1m					0.07					0.07				
20	金山町	小学校	金山町立金山小学校	8月6日	50cm	0.08	0.05	0.09	0.07	0.07	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.04			
					1m					0.08					0.08	0.03			
21	金山町	小学校	金山町立横田小学校	8月6日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		〔校庭・園庭等〕前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し		
					1m					0.09					0.09				
22	金山町	中学校	金山町立金山中学校	8月6日	1m	0.09	0.05	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.04			
23	昭和村	保育園	昭和村保育所	8月6日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.13	0.14	0.09	0.09	0.11	0.05	○		
					1m					0.10					0.10	0.02			
24	昭和村	小学校	昭和村立昭和小学校	8月6日	50cm	0.14	0.07	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	0.03	※		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月6日調査分速報)

平成25年9月18 日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ―…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
24	昭和村	小学校	昭和村立昭和小学校	8月6日	1m					0.11					0.11	0.04	△	
25	昭和村	中学校	昭和村立昭和中学校	8月6日	1m	0.08	0.07	0.10	0.11	0.08	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.04		
26	只見町	保育園	只見保育所	8月6日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10		〔校庭・園庭等〕 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し	
					1m					0.09					0.09			
27	只見町	保育園	朝日保育所	8月6日	50cm	0.11	0.06	0.10	0.08	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11		〔校庭・園庭等〕 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し	
					1m					0.11					0.11			
28	只見町	保育園	明和保育所	8月6日	50cm	0.10	0.08	0.11	0.08	0.13	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.06	〔校庭・園庭等〕 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し	
					1m					0.13					0.13	0.05		
29	只見町	小学校	只見町立只見小学校	8月6日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09		〔校庭・園庭等〕 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し	
					1m					0.08					0.08			
30	只見町	小学校	只見町立朝日小学校	8月6日	50cm	0.10	0.07	0.10	0.09	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12		〔校庭・園庭等〕 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し	
					1m					0.12					0.12			
31	只見町	小学校	只見町立明和小学校	8月6日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.04	前回調査時は50cmのみ測定	
					1m					0.10					0.10			
32	只見町	中学校	只見町立只見中学校	8月6日	1m	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	0.03		
33	只見町	高等学校	只見高校	8月6日	1m	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		〔校庭・園庭等〕 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し	
34	いわき市	保育園	梨花の里保育園	8月6日	50cm	0.13	0.16	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	0.21	0.20	0.19	0.22	○	
					1m					0.18					0.18	0.21		
35	いわき市	保育園	滝尻保育所	8月6日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11	0.09	0.12	0.10	0.11		
					1m					0.10					0.10	0.11		
36	いわき市	保育園	下川保育所	8月6日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.08	0.10	0.12		
					1m					0.10					0.10	0.11		
37	いわき市	保育園	泉保育所	8月6日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11		
					1m					0.10					0.10	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年8月6日調査分速報)

平成25年9月18 日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
38	いわき市	保育園	高坂保育所	8月6日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○			
					1m					0.09					0.09			0.10	
39	いわき市	幼稚園	いわき市立すずかけ幼稚園	8月6日	50cm	0.12	0.14	0.13	0.15	0.14	0.15	0.15	0.17	0.15	0.15	0.18	○		
					1m					0.13					0.13	0.15			
40	いわき市	幼稚園	いわき市立高坂幼稚園	8月6日	50cm	0.08	0.06	0.09		0.15	0.08	0.09	0.12	0.09	0.11		○	[昇降口][校庭・園庭等] 前回調査時は、工事中により測定不可だったため、前回調査結果無し	
					1m					0.13					0.13				
41	いわき市	幼稚園	小名浜白百合幼稚園	8月6日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08		○	[昇降口] 小名浜カトリック教会礼拝堂 [校庭・園庭等] 前回調査時は、工事中により測定不可だったため、前回調査結果無し	
					1m					0.07					0.07				
42	いわき市	幼稚園	泉幼稚園	8月6日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	○		
					1m					0.08					0.08	0.08			
43	いわき市	小学校	いわき市立平第五小学校	8月6日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.15	0.12	0.10	0.12	0.16	0.13	0.13	0.15	△		
					1m					0.12					0.12	0.13			
44	いわき市	小学校	いわき市立小名浜東小学校	8月6日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	△		
					1m					0.09					0.09	0.10			
45	いわき市	小学校	いわき市立高坂小学校	8月6日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.09	0.12	0.12	0.18	0.15	0.12	0.14	0.16	△		
					1m					0.12					0.12	0.14			
46	いわき市	中学校	いわき市立小名浜第二中学校	8月6日	1m	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	△		
47	いわき市	中学校	いわき市立内郷第一中学校	8月6日	1m	0.10	0.14	0.09	0.10	0.09	0.11	0.12	0.13	0.14	0.12	0.12	△		

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。
※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。