

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第10回）結果について（速報）第4報

平成28年10月25日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査結果概要

10月4日に実施した調査の結果、前回の調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向でした。

2 調査結果（10月4日調査分速報）

10月4日調査結果

（単位： $\mu\text{Sv/h}$ ）

施設区分	今回調査結果	前回調査結果
正門	0.04～0.24	0.05～0.26
昇降口	0.04～0.15	0.05～0.17
校庭・園庭等	0.06～0.15	0.05～0.18

※前回（第9回）調査は平成27年10月5日から11月5日に実施。

※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。

【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

3 調査対象

調査対象施設数	今回速報公表施設数 （10月4日調査分）	今回までの累計 調査済み施設数
1666	99	361

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-8498

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月4日調査分速報)

平成28年10月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1	福島市	保育園	さくらみなみ保育園	10月4日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.11	○	
					1m	0.11	0.13	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.11		
2	福島市	保育園	鳥川保育園	10月4日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.12	0.09	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.12	0.12	0.11	0.13	0.08	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.10		
3	福島市	保育園	飯野おひさま保育所	10月4日	50cm	0.12	0.12	0.08	0.08	0.08	0.13	0.11	0.09	0.10	0.10	0.12	○	
					1m	0.12	0.14	0.07	0.08	0.08	0.12	0.12	0.09	0.09	0.10	0.12		
4	福島市	保育園	飯野あおぞら保育所	10月4日	50cm	0.14	0.17	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.10	0.11	0.13	○	
					1m	0.15	0.17	0.10	0.12	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.13		
5	福島市	幼稚園	福島市立平田幼稚園	10月4日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	○	
					1m	0.09	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10		
6	福島市	幼稚園	福島市立まつかわ東幼稚園	10月4日	50cm	0.14	0.16	0.08	0.09	0.09	0.13	0.13	0.13	0.14	0.12	0.15	○	
					1m	0.14	0.14	0.08	0.09	0.10	0.13	0.12	0.13	0.14	0.12	0.14		
7	福島市	幼稚園	福島市立飯野幼稚園	10月4日	50cm	0.12	0.14	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.12	0.10	0.10	0.13	○	
					1m	0.13	0.16	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.12	0.11	0.10	0.12		
8	福島市	幼稚園	さくら幼稚園	10月4日	50cm	0.11	0.13	0.07	0.08	0.10	0.11	0.08	0.10	0.13	0.10	0.12	○	
					1m	0.09	0.12	0.07	0.08	0.10	0.11	0.08	0.10	0.12	0.10	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月4日調査分速報)

平成28年10月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
9	福島市	小学校	福島市立平石小学校	10月4日	50cm	0.15	0.23	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.12	0.10	0.11	○		
					1m	0.12	0.21	0.09	0.09	0.09	0.08	0.11	0.09	0.12	0.10	0.11			
10	福島市	小学校	福島市立平田小学校	10月4日	50cm	0.13	0.15	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○		
					1m	0.13	0.16	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09			
11	福島市	小学校	福島市立鳥川小学校	10月4日	50cm	0.09	0.11	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	○		
					1m	0.09	0.11	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08			
12	福島市	小学校	福島市立下川崎小学校	10月4日	50cm	0.11	0.15	0.10	0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.17	0.14	0.14	○		
					1m	0.11	0.14	0.10	0.12	0.11	0.12	0.15	0.13	0.16	0.13	0.16			
13	福島市	小学校	福島市立松川小学校	10月4日	50cm	0.12	0.11	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	○		
					1m	0.13	0.12	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10			
14	福島市	小学校	福島市立水原小学校	10月4日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.10	0.08	0.10	○		
					1m	0.10	0.11	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.10			
15	福島市	小学校	福島市立飯野小学校	10月4日	50cm	0.20	0.25	0.10	0.10	0.09	0.09	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	○		
					1m	0.18	0.24	0.09	0.12	0.10	0.09	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12			
16	福島市	小学校	福島市立青木小学校	10月4日	50cm	0.18	0.22	0.09	0.09	0.10	0.16	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13	○		
					1m	0.19	0.23	0.09	0.10	0.10	0.15	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月4日調査分速報)

平成28年10月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
17	福島市	小学校	福島市立大久保小学校	10月4日	50cm	0.12	0.14	0.09	0.12	0.11	0.12	0.10	0.13	0.13	0.12	0.14	○	
					1m	0.12	0.14	0.09	0.10	0.12	0.13	0.10	0.11	0.13	0.12	0.14		
18	福島市	中学校	福島市立松陵中学校	10月4日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.07	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10		
19	福島市	中学校	福島市立飯野中学校	10月4日	50cm	0.14	0.15	0.07	0.10	0.07	0.09	0.10	0.12	0.14	0.10	0.12	○	
					1m	0.15	0.15	0.08	0.10	0.07	0.09	0.11	0.12	0.13	0.10	0.12		
20	郡山市	保育園	日和田保育所	10月4日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.14	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	○	
					1m	0.10	0.11	0.10	0.12	0.10	0.14	0.10	0.10	0.09	0.11	0.12		
21	郡山市	保育園	赤木保育所	10月4日	50cm	0.08	0.10	0.13	0.12	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	○	
					1m	0.09	0.11	0.12	0.12	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10		
22	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)菜根センター保 育室	10月4日	50cm	0.24	0.26	0.35	0.31	/	/	/	/	/	/	一	[校庭・園庭等]無し	
					1m	0.23	0.26	0.32	0.31	/	/	/	/	/	/			/
23	郡山市	保育園	たんぼぼ保育園	10月4日	50cm	0.19	/	0.10	/	0.10	0.12	0.11	0.12	0.09	0.11	○	施設移転により新規調査のため、第9回調査結果無し	
					1m	0.20	/	0.10	/	0.09	0.12	0.12	0.13	0.09	0.11			/
24	郡山市	幼稚園	並木幼稚園	10月4日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.13	○	
					1m	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月4日調査分速報)

平成28年10月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
25	郡山市	幼稚園	たちばな幼稚園	10月4日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.10	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	○	
					1m	0.11	0.12	0.09	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13		
26	郡山市	小学校	郡山市立高倉小学校	10月4日	50cm	0.14	0.17	0.16	0.20	0.17	0.16	0.13	0.15	0.19	0.16	0.19	○	
					1m	0.15	0.18	0.16	0.18	0.17	0.16	0.13	0.16	0.19	0.16	0.19		
27	郡山市	小学校	郡山市立日和田小学校	10月4日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	○	
					1m	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12		
28	郡山市	小学校	郡山市立赤木小学校	10月4日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.14	0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	○	
					1m	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.13	0.13	0.10	0.11	0.11	0.13		
29	郡山市	小学校	郡山市立芳山小学校	10月4日	50cm	0.13	0.15	0.09	0.10	0.12	0.11	0.14	0.21	0.14	0.14	0.16	○	
					1m	0.12	0.15	0.10	0.11	0.12	0.11	0.14	0.20	0.14	0.14	0.17		
30	郡山市	中学校	郡山市立日和田中学校	10月4日	50cm	0.14	0.17	0.10	0.10	0.24	0.16	0.17	0.12	0.17	0.17	0.21	○	
					1m	0.14	0.18	0.09	0.11	0.23	0.16	0.17	0.12	0.16	0.17	0.20		
31	郡山市	中学校	郡山市立郡山第一中学校	10月4日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.12	0.09	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.11	0.12	0.12	0.13	0.09	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	0.11		
32	郡山市	中学校	郡山市立郡山第三中学校	10月4日	50cm	0.12	0.13	0.11	0.13	0.09	0.09	0.13	0.08	0.09	0.10	0.11	○	
					1m	0.12	0.13	0.11	0.12	0.10	0.10	0.14	0.09	0.09	0.10	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月4日調査分速報)

平成28年10月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④			⑤	全体 平均値
33	郡山市	高等学校	安積黎明高校	10月4日	50cm	0.15	0.14	0.10	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド
					1m	0.15	0.15	0.10	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14	0.15	0.13	0.15		
					50cm	/	/	/	/	0.11	0.13	0.18	0.19	0.14	0.15	0.17	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド
					1m	/	/	/	/	0.11	0.13	0.18	0.19	0.15	0.15	0.18		
34	郡山市	高等学校	郡山商業高校	10月4日	50cm	0.11	0.14	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14	○	
					1m	0.12	0.14	0.11	0.13	0.12	0.14	0.12	0.12	0.11	0.12	0.14		
35	須賀川市	保育園	うつみね保育園	10月4日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.12	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	○	
					1m	0.10	0.11	0.10	0.11	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08		
36	須賀川市	保育園	ぼたん保育園	10月4日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	○	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08		
37	須賀川市	保育園	白鳩保育園	10月4日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	○	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.10		
38	須賀川市	保育園	第二保育所	10月4日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		
39	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第一小学校	10月4日	50cm	0.12	0.12	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	○	
					1m	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月4日調査分速報)

平成28年10月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第9回 調査結果
40	須賀川市	中学校	須賀川市立西袋中学校	10月4日	50cm	0.10	0.12	0.07	0.08	0.07	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	○		
					1m	0.10	0.11	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08			
41	白河市	保育園	おもてごう保育園	10月4日	50cm	0.11	0.10	0.06	0.06	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	○		
					1m	0.09	0.11	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.06	0.09	0.08	0.08			
42	白河市	こども園	認定こども園さくらの木	10月4日	50cm	0.08	0.06	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	○			
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10			0.11	
43	白河市	幼稚園	白河市立表郷幼稚園	10月4日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08			
					1m	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			
44	白河市	幼稚園	白河市立白坂幼稚園	10月4日	50cm	0.12	0.13	0.07	0.09	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	○	[正門] 白河市立白河第五小学校と共用	
					1m	0.11	0.12	0.08	0.09	0.12	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.13			
45	白河市	小学校	白河市立表郷小学校	10月4日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10	0.12	0.09	0.08	0.10	0.10	○		
					1m	0.06	0.07	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12	0.09	0.09	0.10	0.10			
46	白河市	小学校	白河市立みさか小学校	10月4日	50cm	0.13	0.14	0.08	0.09	0.11	0.15	0.15	0.14	0.11	0.13	0.13	○		
					1m	0.11	0.14	0.08	0.09	0.11	0.14	0.14	0.13	0.11	0.13	0.14			
47	白河市	小学校	白河市立白河第五小学校	10月4日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.10	0.11	0.13	0.11	0.10	0.09	0.11	0.12	○	[正門] 白河市立白坂幼稚園と共用	
					1m	0.11	0.12	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月4日調査分速報)

平成28年10月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
48	白河市	中学校	白河市立白河南中学校	10月4日	50cm	0.14	0.18	0.09	0.09	0.11	0.13	0.11	0.11	0.10	0.11	0.14	○	
					1m	0.14	0.18	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		
49	白河市	中学校	白河市立表郷中学校	10月4日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.14	0.09	0.10	0.13	0.11	0.11	○	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.13	0.09	0.10	0.12	0.11	0.11		
50	白河市	高等学校	白河高校	10月4日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.09	0.12	0.11	0.09	0.10	0.11	0.11	0.13	○	
					1m	0.10	0.13	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.13		
51	会津若松市	保育園	若松第一保育園	10月4日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08		
52	会津若松市	保育園	若松第三保育園	10月4日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08		
53	会津若松市	保育園	会津報徳保育園	10月4日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	○	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08		
54	会津若松市	保育園	会津婦人会保育園	10月4日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	○	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07		
55	会津若松市	保育園	Lotus Kids	10月4日	50cm	/	/	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	ー	ロータス保育園が新たに追加 [正門][校庭・園庭等]無し	
			ロータス保育園		1m	/	/	0.06	0.07	/	/	/	/	/	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月4日調査分速報)

平成28年10月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
56	会津若松市	保育園	マウントベビーハウス	10月4日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	—	[校庭・園庭等] 駐車場	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07			
57	会津若松市	保育園	ムーミンベビー&チャイルドルーム	10月4日	50cm	/	/	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	—	[正門] 無し	
					1m	/	/	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08			
58	会津若松市	保育園	一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院 院内保育所	10月4日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	—		
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10			
59	会津若松市	こども園	会津若葉幼稚園	10月4日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	○		
					1m	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08			
60	会津若松市	こども園	認定こども園若松第三幼稚園	10月4日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09	0.11	0.08	0.09	0.08	○		
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08			
61	会津若松市	小学校	会津若松市立城北小学校	10月4日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.06	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	○		
					1m	0.09	0.10	0.08	0.10	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08			
62	会津若松市	小学校	会津若松市立城西小学校	10月4日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.10	○		
					1m	0.07	0.09	0.08	0.11	0.08	0.08	0.10	0.09	0.07	0.08	0.10			
63	会津若松市	小学校	会津若松市立謹教小学校	10月4日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	—		
					1m	0.07	0.06	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月4日調査分速報)

平成28年10月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
64	会津若松市	中学校	会津若松市立第二中学校	10月4日	50cm	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11		
					1m	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11		
65	会津若松市	中学校	会津若松市立第三中学校	10月4日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.13	0.09	0.10	0.11	0.10	○	
					1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.11		
66	会津若松市	中学校	会津若松市立第四中学校	10月4日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09		
					1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08		
67	会津若松市	高等学校	若松商業高校	10月4日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.06	0.08	0.08	0.09		
					1m	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.06	0.08	0.08	0.09		
68	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校竹田分校	10月4日	50cm	0.11	/	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し [昇降口] 健診棟入口
					1m	0.11	/	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/		
69	会津若松市	専修学校	公益社団法人会津若松医師会附属会津看護高等専修学校	10月4日	50cm	0.09	0.07	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/	—	第9回学校等名称:会津若松医師会附属会津看護高等専修学校 [校庭・園庭等]無し
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/		
70	会津若松市	専修学校	仁愛看護福祉専門学校	10月4日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.13	0.11	0.11	0.15	0.12	0.13		介護福祉科校舎(旧河東第一小学校)
					1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.13	0.11	0.11	0.14	0.12	0.13		
71	南相馬市	保育園	よつば保育園	10月4日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	
					1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月4日調査分速報)

平成28年10月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
72	南相馬市	保育園	よつば乳児保育園西町園	10月4日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.13	0.14	0.09	0.10	0.07	0.09	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10		
73	南相馬市	保育園	託児所ひまわり	10月4日	50cm	0.14	0.15	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.12	0.15	0.11	0.11	/	/	/	/	/	/	/		
74	南相馬市	保育園	原町あずま保育園	10月4日	50cm	0.10	/	0.08	/	0.08	0.15	0.11	0.07	0.09	0.10	/	○	第9回調査時は未測定のため、調査結果無し
					1m	0.08	/	0.07	/	0.07	0.12	0.09	0.09	0.07	0.09	/		
75	南相馬市	保育園	原町さくらい保育園	10月4日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.07	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	/	○	第9回調査時は未測定のため、調査結果無し
					1m	0.08	/	0.10	/	0.06	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	/		
76	南相馬市	幼稚園	南相馬市立高平幼稚園	10月4日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	○	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.09	0.05	0.05	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06		
77	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第一小学校	10月4日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	○	
					1m	0.10	0.11	0.10	0.10	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09		
78	南相馬市	小学校	南相馬市立高平小学校	10月4日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	○	
					1m	0.10	0.09	0.10	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07		
79	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第一小学校	10月4日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	○	
					1m	0.11	0.11	0.09	0.09	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月4日調査分速報)

平成28年10月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
80	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第二小学校	10月4日	50cm	0.11	0.15	0.09	0.12	0.06	0.08	0.06	0.09	0.07	0.07	0.09	○	[昇降口] 工事継続中
					1m	0.11	0.15	0.11	0.12	0.07	0.08	0.07	0.09	0.06	0.07	0.09		
81	南相馬市	中学校	南相馬市立石神中学校	10月4日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	○	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09		
82	南相馬市	高等学校	原町高校	10月4日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.10	0.07	0.08	0.07	0.05	0.06	0.07	0.05	○	
					1m	0.10	0.13	0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06		
83	いわき市	保育園	永崎保育所	10月4日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.07	○	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.05	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.07		
84	いわき市	保育園	ひなた保育園	10月4日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	/	/	/	/	/	/	一	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	/	/	/	/	/	/		
85	いわき市	保育園	ひよこクラブ	10月4日	50cm	/	/	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	/	一	[正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] ビル出入口
					1m	/	/	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	/		
86	いわき市	幼稚園	いわき市立すずかけ幼稚園	10月4日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	○	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10		
87	いわき市	幼稚園	はるな幼稚園	10月4日	50cm	0.08	0.11	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	
					1m	0.09	0.11	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月4日調査分速報)

平成28年10月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
88	いわき市	幼稚園	寿幼稚園	10月4日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	○		
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10			
89	いわき市	幼稚園	九品寺附属幼稚園	10月4日	50cm	0.06	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	○	[正門][校庭・園庭等]くほんじ保育園と共用	
					1m	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09			
90	いわき市	小学校	いわき市立永崎小学校	10月4日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	△			
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06			0.08	
91	いわき市	小学校	いわき市立好間第二小学校	10月4日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	△			
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08			0.10	
92	いわき市	小学校	いわき市立好間第三小学校	10月4日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	△			
					1m	0.06	0.06	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09			0.11	
93	いわき市	小学校	いわき市立好間第四小学校	10月4日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.13	0.11	0.12	0.10	0.11	○			
					1m	0.08	0.11	0.09	0.11	0.08	0.12	0.10	0.12	0.10	0.10			0.13	
94	いわき市	小学校	いわき市立平第一小学校	10月4日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.12	0.10	0.10	○			
					1m	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.12	0.10	0.10			0.10	
95	いわき市	小学校	いわき市立平第二小学校	10月4日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	※			
					1m	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.07	0.08	0.08			0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月4日調査分速報)

平成28年10月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
96	いわき市	中学校	いわき市立江名中学校	10月4日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	△	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.10	0.06	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10		
97	いわき市	中学校	いわき市立好間中学校	10月4日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.10	0.08	0.11	△	[校庭・園庭等] 工事継続中
					1m	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.11		
98	いわき市	高等学校	いわき海星高校	10月4日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.09	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08		
					1m	0.06	0.06	0.08	0.08	0.05	0.09	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07		
99	いわき市	高等学校	小名浜高校	10月4日	50cm	0.09	0.09	0.06	0.08	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11		
					1m	0.09	0.09	0.05	0.07	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.11		

※ 「第9回調査結果」とは、平成27年10月5日から11月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。